



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	CAPITULO 0: NOTAS INTRODUTORIAS		
	0.1	Na descrição dos articulados consideram-se integadros: o fornecimento e aplicação de todos os materiais, incluindo elementos acessórios e auxiliares, bem como a utilização e mobilização dos equipamentos e meios apropriados, a montagem e desmontagem de estaleiro, a adoção de meios físicos e humanos necessários à execução e acabamento de todos os trabalhos descritos no presente mapa de medições e os necessários ao cumprimento integral do objetivo da empreitada correspondente.		
	0.2	Todas as marcas referenciadas no presente Mapa são "do tipo" ou "equivalentes".		
	0.3	Todas as medidas devem ser confirmadas no local de obra, previamente à execução dos trabalhos.		
	0.4	A execução dos trabalhos de remoção da empreitada, inclui todos os trabalhos de limpeza e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes e todos os custos para depósito dos mesmos.		
	1	CAPITULO 1: ARQUITECTURA - PINTURA		
	1.1	Paredes Exteriores		
1	1.1.1	Preparação de superfícies a pintar, em paramentos exteriores, considerando decapagem das pinturas existentes incluindo raspagem e lixagem de restos de tinta e lavagem a jato de água sob pressão dos elementos de suporte, reparação pontual de fendas em paramentos com selante monocomponente baseado em dispersão acrílica para fissuras interiores Sikacryl-100 ou equivalente, aplicado diretamente na fissura com pistola de cartucho, picagem e reboco pontual de alvenarias, com vista à preparação das superfícies a pintar, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	1136,37
2	1.1.2	Fornecimento e aplicação de primário (promovedor de aderência) incolor Cinolite (ref.ª 54-850) da CIN, ou equivalente, em paredes de fachada, incluindo tratamento das superfícies quando necessário, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	1136,37
3	1.1.3	Fornecimento e aplicação de pintura em paredes de fachada previamente tratadas (de acordo com o grafismo cromático existente), com duas a três demãos para um perfeito recobrimento com tinta aquosa acrílica areada, Novatex HD (ref.ª 10-175) da CIN, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	1136,45