

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	PAVIMENTO		
1	1.1	Pavimento laminado, de réguas de 1200x190 mm, Classe 33: Comercial intenso, resistência à abrasão AC4, formado por painel base de HDF laminado decorativo em tola, ensablado sem cola, tipo 'Click', colocadas sobre lâmina de espuma de polietileno de alta densidade de 3 mm de espessura.	m2	505
2	1.1.1	Fornecimento e colocação de rodapé 70x10, fixado com clips, incluindo todos os trabalhos necessários.	ml	505
	2	CAIXILHARIAS		
3	2.1	Remoção, preparação para pintura, incluindo reposição e todos os trabalhos necessários.	UN	2
	3	DIVERSOS		
4	3.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro e demais trabalhos preparatórios e acessórios previstos no artigo 350.º do Código dos Contratos Públicos.	vg	1
5	3.2	Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (PPG), conforme Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, incluindo a recolha, triagem (separação de resíduos por tipologia de materiais), licenciamentos, armazenamento temporário, assegurando igualmente que os RCD são mantidos na obra o menor tempo possível, bem como a promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal não seja possível o seu transporte e encaminhamento para operadores de gestão licenciados, tendo em vista a sua posterior utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade, incluindo todos os custos inerentes, dos resíduos produzidos no âmbito da obra, bem como de todas as taxas relativas à gestão e tratamento de resíduos inertes para depósito em aterro.	vg	1