



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos preparatórios		
1	1.1	Montagem / construção e desmontagem / demolição de Estaleiro no local da obra. Inclui montagem e desmontagem de equipamentos, nos termos do Decreto-Lei 555/95, de acordo com o Caderno de Encargos e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios) necessários para o efeito.	vg	1
2	1.2	Implementação do plano de segurança, higiene e saúde da obra. Inclui todos os trabalhos (acessórios) necessários à sua execução, de acordo com o caderno de encargos.	vg	1
3	1.3	Implementação do plano de gestão de resíduos. Inclui todos os trabalhos (acessórios) necessários à sua execução, de acordo com o caderno de encargos.	vg	1
	2	Muro		
4	2.1	Demolição e reconstrução dos muros de granito. Inclui pré numeração das peças em cantaria de granito, para posterior recolocação nos locais correspondentes, assim como fornecimento de pedras em falta, com estrutura igual às existentes e trabalhadas por canteiro de modo que o resultado final fique integrado com as peças de cantaria preexistentes.	m2	100
5	2.2	Reboco e pintura do muro conforme existente	m2	200