

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350.º do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.º 273/2003, de 29 de Maio.	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
3	1.3	Desenvolvimento e implantação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2	Reparações Diversas de Serralharias de Alumínio e Ferro		
	2.1	Reparação e afinação de portas exteriores, com substituição de dobradiças, retificação de aros incluindo corte de material onde se justificar e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento,		
4	2.2,1	Sem fechadura	UN	20
5	2.2,2	Com fechadura nova e puxadores	UN	20
6	2.2	Substituição de fechadura interior incluindo afinação	UN	20
7	2.3	Remoção e substituição de puxadores e afinação de porta	UN	20
8	2.4	Porta de sacada em alumínio 1 Folha c/ Oscilobatente com umbral. Largura 0,85 mx altura 2,00 m. Cor a escolher	UN	5
9	2.5	Porta alumínio 1 Folha batente com almofada e janela 1 Folha; Largura 0,95x Altura 2,00 com umbral. Largura 0,85 m x altura 2,00 m, cor a escolher	UN	5
10	2.6	Janela Alumínio 2 Folhas c/oscilobatente, Largura 1,30 x Altura 1,095, cor a escolher	UN	10
11	2.7	Fornecimento de marquise em caixilharia de alumínio, gama básica, pré-aro, remoção e transporte dos produtos sobantes	m2	10
12	2.8	Reparação de portas corta fogo instaladas em edifícios municipais, incluindo barras anti-pânico, molas aéreas, dobradiças, sinalética, fechaduras, canhoes e cilindro	UN	8
13	2.9	Fornecimento e colocação de Estores de rolo blackout / Sombreamento	m2	100
14	2.1	Fornecimento e colocação de Caleiras e descargas, em recolha de águas pluviais	m	150
15	2.11	Portões de ferro,	m2	10
16	2.12	Janelas de ferro	m2	10
17	2.13	Corrimão / gradeamento	m	30,00
	3	Fornecimento de mão de obra de serralheiro para reparações diversas, sem incluir materiais e equipamentos		
18	3.1	Oficial de 1º Serralheiro	h	50,00
19	3.2	Ajudante de 1º Serralheiro	h	50