

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos
	1	Cabos para IP			
1	1.1	LSVAV 4x16 mm2	m	1	
2	1.2	LSVAV 2x16 mm2	m	1	
3	1.3	XV 5G6 mm2	m	1	
4	1.4	XV 3G2,5 mm2	m	1	
5	1.5	XV 3G1,5 mm2	m	1	
	2	Tubo para entubamento do cabo			
6	2.1	PEAD 40	m	1	
7	2.2	PEAD 63	m	1	
8	2.3	PEAD 125	m	1	
9	2.4	Idronil 50	m	1	
	3	Bloco Terminais			
10	3.1	Base de fusíveis tamanho 10x38	UN	1	
11	3.2	Fusíveis 10 A Gl/Gg tamanho 10x38	UN	1	
12	3.3	Fusíveis 8 A Gl/Gg tamanho 10x38	UN	1	
	4	Quadro elétrico para proteção			
13	4.1	Quadro normalizados de acordo com a DMA C71 590/N da EDP Distribuição/E-Redes	UN	1	
	5	Culunas de IP			
14	5.1	Colunas em aço galvanizado octogonais/Conicas/ bicilíndricas 4 mts	UN	1	
15	5.2	Colunas em aço galvanizado octogonais/Conicas/ bicilíndricas 6 mts	UN	1	
16	5.3	Colunas em aço galvanizado octogonais/Conicas/ bicilíndricas 8 mts	UN	1	
17	5.4	Colunas em aço galvanizado octogonais/Conicas/ bicilíndricas 10 mts	UN	1	
18	5.5	Macicos para as colunas IP	UN	1	
	6	Redes de Terra de acordo com a DRE-C11-040/N			
19	6.1	Eléktrods de Terra	UN	1	
20	6.2	H1VV 1G35 mm2 (para a terra)	m	1	
	7	CUSTO HORA MÃO DE OBRA ELETRICISTA (NOTA: Inclui custo deslocações)			
21	7.1	Custo hora mão de obra 2ª a 6ª feira horário laboral	HRS	1	
	8	TRABALHOS DIVERSOS			
22	8.1	Outros trabalhos e materiais necessários ao cumprimento da legislação, à utilização das instalações em segurança, à reparação de de anomalias, a realizar até ao montante de 45 000,00 , que não estejam incluídos nos artigos anteriores, quer em quantidade, quer em especie. NOTA: O valor deste artigo é fixo de 45 000,00	vg	1	45000