

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Ramal de Alimentação		
1	1.1	Fornecimento de caixas de visita normalizadas de 1.25x0.9mcom tampa D400.	UN	5
2	1.2	Fornecimento de tubo corrugado do tipo PEAD 125/10kg.	m	360
3	1.3	Fornecimento de tubo corrugado do tipo PEAD 63/10Kg.	m	180
4	1.4	Fornecimento e aplicação de fita e rede de sinalização.	m	180
5	1.5	Fornecimento e montagem de cabo LVAV 3x185+95 enfiado em tubo existente ligado na saída do P.T. e no armário de contagem com terminais de ligação, mangas termorretrácteis e restantes acessórios de montagem.	m	194
6	1.6	Fornecimento e montagem de armário de contagem para montagem exterior com pedestal BTE P400 com bases e fusíveis A.P.C.	UN	1
7	1.7	Fornecimento e montagem de armário exterior com pedestal equipado com um corte geral 4x400, com 1 saída com disjuntor e rele diferencial regulável 4x250/300ma, com 1 saída com conjunto interruptor diferencial 4x63/300ma, disjuntor magnetotérmico 4x63A e tomada trifásica com neutro e terra 5x63A, 1 saída equipada com um interruptor diferencial 4x63/300ma, dois disjuntores magnetotérmicos de 4x32A e duas tomadas trifásicas com neutro e terra 5x32A, 1 saída equipada com um interruptor diferencial 4x40/300ma, dois disjuntores magnetotérmicos de 4x16A e duas tomadas trifásicas com neutro e terra de 16A, 1 saída equipada com um interruptor diferencial 4x40/300ma, 4 disjuntores unipolares magnetotérmicos de 16A e quatro tomadas ttipo chuko de 16A.	UN	1
8	1.8	Execução de Eléctrodo de terra composto por dois piquet\’s de terra em aço cobreado de 2mt, enterrado no solo e ligado ao terminal de medição a colocar no interior do Quadro a cabo XV de 35mm2.	UN	1
9	1.9	Execução de interligação entre a caixa P400 instalada no Quadro de Contagem e o Armário de Distribuição, executada a cabo LXV 1x3x185+95mm2, com terminais de ligação e mangas termorretrácteis.	UN	1