

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1,1	Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350.º do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.º 273/2003, de 29 de Maio.	vg	1
2	1,2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
3	1,3	Desenvolvimento e implantação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2	Reparações Diversas de Carpintarias de Madeira		
4	2,1	Fornecimento porta interior, envernizada, com fechadura, dobradiças e puxador	m2	29
5	2,2	Fornecimento porta patim maciça, com fechadura, dobradiças e puxador	m2	9
6	2,3	Fornecimento de móveis de cozinha, superiores em melamina	ml	11
7	2,4	Fornecimento de móveis de cozinha, inferiores em melamina	ml	9
8	2,5	Fornecimento e colocação de tampos de bancada em postfiring	ml	10
	2,6	Manutenção e reparação de bancos de jardim:		
9	2,6,1	Reparação de elementos de fixação / banco	UN	10
10	2,6,2	Lixagem e pintura / banco	UN	10
	2,6,3	Substituição de réguas, com as dimensões aproximadas (cm):		
11	2,6,3,1	200x11x3	UN	50
12	2,6,3,2	180x5x3	UN	50
13	2,6,3,3	200x4x3	UN	50
14	2,6,3,4	300x5x3	UN	50
15	2,6,4	Fixação de réguas / tábuas existentes	UN	100
	2,7	Pavimentos		
16	2,7,1	Soalho à vista para laje, de tábuas de madeira de pinho silvestre (Pinus sylvestris) com bordos macho-fêmea, de 1000x140 mm e 22 mm de espessura, fixadas com pregos de ferro sobre vigotas de madeira. Colocação a mata-juntas.	m2	100
17	2,7,2	Fornecimento e aplicação de réguas de pavimento deck com 30mm de espessura, assente sobre vigas secundárias, incluindo clips e parafusos de fixação, cortes, entalhes, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários a um bom acabamento	m2	100
18	2,7,3	Pavimento flutuante termolaminado ou outro da, classe AC4, com 8 a 10 mm de espessura incluindo espuma de polietileno.	m2	100
19	2,8	Fornecimento e colocação de rodapé de madeira maciço (carvalho Sapeli ou Faia) ou em PVC, com 1,2 a 1,4 cm de espessura	m2	200
	3	Reparações diversas em Parques Infantis		
20	3,1	Reparação e manutenção de diversos equipamentos de madeira existentes, incluindo manutenção das estruturas de madeira existentes, substituição de elementos de madeira deteriorados, lixagem e pintura, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a um bom funcionamento	m2	150
21	3,2	Fornecimento e montagem de pavimento contínuo amortecedor de impactos, realizado "in situ", de 40mm de espessura total, formado por uma camada inferior de grânulos de borracha reciclada SBR de cor preto de 30mm de espessura e uma camada superior de grânulos de borracha EPDM de 10mm de espessura, cor branco/azul, unidas ambas as camadas com um ligante de poliuretano monocomponente, com resistência aos raios UV, aos hidrocarbonetos e aos agentes atmosféricos. Incluindo p/p de remates, alisamento e limpeza, incluindo carga e transporte, e todos os trabalhos necessários a uma correta execução	m2	100
	4	Fornecimento de mão de obra de carpintaria para reparações diversas, sem incluir materiais e equipamentos		
22	4,1	Carpinteiro de Toscos	h	50



Município de Castelo Branco

Procedimento CPrevía E 139/2022

23	4,2	Capinteiro de Limpos	h	50
----	-----	----------------------	---	----