

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos	local de execução
1	CÃºdigo	Designação	UN	Qtd	Requisitos	Local Entrega
1		Trabalhos preparatórios				
2	1.1	Vedação das zonas a intervencionar de forma a permitir a execução da referida empreitada. Implementação e cumprimento do plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição, de acordo com a respetiva legislação em vigor. Recuperação e limpeza após conclusão da obra.	vg	1		
2		PAREDES INTERIORES				
3	2.1	Reparação de paredes interiores com a aplicação de massas e respetiva pintura com tinta branca.	m2	458		
4	2.2	Fixação de corrimão existente em aço inox em parede interior na zona de escadaria do R/C - 1º andar com a utilização de bucha química para uma forte fixação assim como fixação dos pateres de inox.	UN	1		
3		PAVIMENTO EXTERIOR				
5	3.1	Execução de calha de drenagem com a ligação à caixa de águas pluviais	vg	1		
4		PORTAS INTERIORES				
6	4.1	Reparação de porta interior com a substituição das 4 dobradiças existentes por 5 novas dobradiças (JNF) e todos os trabalhos necessários a um perfeito funcionamento.	UN	5		
	3.2	ESTORES				
7	3.2.1	Reparação em estores/lâminas exteriores existentes	UN	13		