



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Passadiço em madeira		
1	1.1	Fornecimento e montagem de passadiço em madeira com 240cm de largura composto por estacas em pinho nacional em postes redondos para cravar no pavimento, vigas transversais com 240X20X10cm, longarinas com 300x15x7,5cm, tábuas de deck com 240x14x2,8cm, prumos de guarda com 148x12x12cm, tábuas de corrimão com 300x17x4,5cm (com duas arestas boleadas) e tábuas de guarda com 300x9x4,5cm, sendo que a madeira será casquinha vermelha tratada (excepto estacas), incluindo parafusaria zincada e todos os trabalhos e materiais necessários à sua completa construção similar ao passadiço já existente;	m2	192
	2	Deslocação do portão e interseção do passadiço a executar com o existente		
2	2.1	Deslocação de todos os elementos necessários à integração do passadiço a executar no passadiço existente, deslocação e recolocação do portão existente na vedação (com 150cm) de modo a manter o acesso ao terreno privado e não criar obstáculos à interseção com o passadiço a realizar, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento;	UN	1
	3	Vedação em rede ovelheira		
3	3.1	Fornecimento e instalação de vedação em rede ovelheira com 200cm, composta por postes em madeira tratada com 7,5/10cm, rede jardimor ou equivalente, com 200cm de altura, incluindo parafusaria zincada bem como todo os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita consolidação, de modo similar à vedação existente ao longo do passadiço já construído.	m	180