



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

RENOVAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS DOS VILARINHOS – 2ªFASE

FEVEREIRO 2018

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1 – Introdução

A presente memória descritiva e justificativa refere-se ao projeto de renovação da rede de águas nos Vilarinhos – 2ª fase em São Brás de Alportel.

2 – Descrição

Pretende-se com o presente projeto efetuar a renovação de um troço de rede de abastecimento de água existente nos Vilarinhos. A rede existente é em PVC rígido e pretende-se fazer a sua substituição por PEAD, sendo a nova rede instalada sobre a antiga, efetuando-se novos ramais até à ligação aos existentes, no espaço público.

3 – Trabalhos propostos

Os trabalhos propostos são essencialmente os seguintes:

- Substituição das redes de águas existentes em PVC por tubagem em PEAD PN10 e acessórios em ferro fundido PN16 e em POLIACETAL ou equivalente nos ramais.
- Instalação de 1 marco de incêndio e válvula de corte;

Os trabalhos serão executados em conformidade com o apresentado nas peças desenhadas, cláusulas técnicas especiais do Caderno de Encargos em anexo e serão executadas nos locais e quantidades discriminadas nas medições também em anexo.

O Técnico

Filipe Sobral



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

RENOVAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS DOS VILARINHOS – 2ªFASE

PEÇAS DESENHADAS

ÍNDICE DE PEÇAS DESENHADAS

Nº	Designação	Escala
----	------------	--------

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS

AG1.	Rede de abastecimento de águas - Planta	1/500
AG2.	Pormenor da vala	1/10
AG3.	Maciços de amarração	1/20
AG4.	Pormenor do marco de incêndio	S/Esc.
AG5.	Esquema de nós	S/esc.