

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO E OUTRAS OBRAS ACESSÓRIAS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios incluídos nesta empreitada.	vg	1
	2	REPARAÇÃO DE FACHADAS		
2	2.1	Remoção de blocos cerâmicos danificados, incluindo retirada de grampos para posterior utilização, carga, transporte e descarga a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro.	UN	174
3	2.2	Fornecimento e colocação de wallmate devidamente aparafusado em cinco pontos no preenchimento da caixa, com espessura variável em função da caixa, incluindo todos os trabalhos necessários.	UN	174
4	2.3	Assentamento de blocos cerâmicos iguais aos existentes, incluindo corte para as medidas dos blocos substituídos, colados com cimento cola especial, devidamente fixados e todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	UN	174
	3	PINTURA DE MUROS		
5	3.1	Lavagem de muros, com recurso a jatos de água, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua boa execução.	m2	1403
6	3.2	Pintura de muros com duas demãos, na cor RAL 7030, incluindo montagem, e desmontagem de andaimes sempre que necessário e todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	1403