

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	50.1.08/2022	Estrada de Dornelas a Silva Escura - Fase 4 (P0+000 a P3+450)		
	1	Capítulo I - DRENAGEM		
1	1.1	Fornecimento e assentamento de meias-manilhas de $\varnothing$ 0,20m (ramal para as Bouças), incluindo abertura de caixa e assentamento, execução de juntas em argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, e todos os trabalhos correntes e acessórios.	m	120
	2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO		
2	2.1	Regularização e abertura de caixa com inclinações, incluindo limpeza e remoção de produtos sobrantes a depósito, rega, cilindramento, pronto para aplicação de pavimento.	m2	31458
3	2.2	Escarificação de pavimento (Areeiro) em semi-penetração betuminosa, regularização e compactação de produtos, rega, cilindramento.	m2	600
4	2.3	Sub-base granular em material de granulometria extensa (tout-venant), incluindo cilindramento e rega, com 0,15m de espessura após recalque em locais a indicar pela fiscalização.	m2	3000
5	2.4	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0Kg/m ² de betume fluidificado MC70.	m2	31458
6	2.5	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,06m depois da compactação.	m2	31458
7	2.6	Execução e fornecimento de carotes ao pavimento após as pavimentações, de forma aleatória, com a presença do dono da obra, incluindo relatório técnico de acompanhamento por laboratório credenciado. Os restantes ensaios serão executados pelo dono de obra.	UN	20
	3	Capítulo III - DIVERSOS		
8	3.1	Telas finais, incluindo levantamento topográfico das áreas pavimentadas, georeferenciado no sistema de coordenadas utilizado pelo Município (ETRS89 PT-TM06), assim como todos os outros trabalhos nomeadamente área de pavimentação. Fornecimento de uma cópia em papel e formato digital DWG.	UN	1
9	3.2	Montagem, construção, desmontagem e demolição do estaleiro.	UN	1