

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	50.1.15/2022	Restabelecimento de Infraestruturas - Estrada da Recochina - Intempéries		
	1	Capítulo I - TERRAPLENAGENS		
1	1.1	Desmatção e limpeza da área afecta ao projecto, bermas e taludes até máximo 2,0m, incluindo transporte a depósito de produtos sobranes.	m2	7600
2	1.2	Escarificação do piso existente em semi-penetração ou zonas com massas betuminosas a frio, remoção, regularização e compactação na plataforma.	m2	1500
3	1.3	Abertura de caixa nas bermas, com altura de 0,20m respeitando 2% desde o eixo da via, incluindo transporte de produtos escavados a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	2000
	2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO		
4	2.1	Limpeza de toda a plataforma, pronta a receber rega de colagem ou impregnação.	m2	12400
5	2.2	Sub-base granular em material de granulometria extensa (tout-venant) a aplicar nas bermas, incluindo cilindramento e rega, com 0,15m de espessura após recalque.	m2	2000
6	2.3	Camada de regularização de binder, incluindo rega de impregnação a aplicar em zonas pontuais indicadas pela fiscalização.	t	44
7	2.4	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0Kg/m ² de betume fluidificado MC70.	m2	12400
8	2.5	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	12400
9	2.6	Execução e fornecimento de carotes ao pavimento após as pavimentações, de forma aleatória, com a presença do dono da obra.	UN	5
	3	Capítulo III - SINALIZAÇÃO DO TRÁNSITO		
	3.1	Fornecimento e assentamento de sinalização vertical, metálica, dimensão 70cm, de acordo com o Decreto Regulamentar nº 22-A/98, de 1 de Outubro, considerando a quinta alteração pelo Decreto Regulamentar nº 6/2019, de 22 de Outubro, pintadas correctamente e fixadas com prumo metálico galvanizado de secção redonda 2", galvanizado, abraçadeiras, incluindo maciço de fundação 0,35x0,35x0,50m. Dimensões NORMAL, sinais com abas sem dupla dobragem, reflectorização tipo Diamond Grad (DG):		
10	3.1.1	Sinal de "STOP";	UN	3
11	3.1.2	Sinal de "Aproximação de Estrada com Prioridade";	UN	2
12	3.1.3	Baixas direccionais 60x60cm	UN	10
13	3.1.4	Sinal de início de localidade N1a com 1,50x1,0m	UN	2
14	3.1.5	Balizas de posição com 1,20m de altura e largura 0,30m.	UN	4
	3.2	Marcas longitudinais (tinta com espessura 2mm e reflectora de acordo com os regulamentos):		
15	3.2.1	Linha branca contínua com 0,15 m de largura em guias	m	3800
16	3.2.2	Linha branca contínua com 0,12 m de largura.	m	100
17	3.2.3	Linha branca tracejada com 0,12 m de largura e relação traço espaço com 5/2 m.	m	1900
18	3.2.4	Passadeira incluindo barras de paragem.	m2	56
	4	Capítulo IV - DIVERSOS		
19	4.1	Telas finais, incluindo levantamento topográfico das áreas pavimentadas, georeferenciado no sistema de coordenadas utilizado pelo Município (ETRS89 PT-TM06), assim como todos os outros trabalhos que fazem parte do projeto (mapa de medições). Fornecimento em papel e formato digital.	UN	1
20	4.2	Montagem, construção, desmontagem e demolição do estaleiro.	UN	1