

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo limpeza, todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução.	vg	1
2	1.2	Salvaguarda da Segurança, higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral	vg	1
3	1.3	Gestão de resíduos, incluindo planos, recolha, transporte de deposição devidamente autorizados	vg	1
	2	Todos os artigos incluem o fornecimento e aplicação, incluindo transporte, todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom acabamento. Exterior		
4	2.1	Telas de exterior com 1,25 x 4,10m, em microperfurado com bainhas superior e inferior; Inclui cabos de aço e tubos para embainhamento das telas	UN	6
5	2.2	Identificação da entrada base em alucobond branco impresso 775x300cm com juntas na vertical; letras recortadas em alucobond branco e coladas diretamente à base.	UN	1
	3	Interior		
6	3.1	Plintos / Bases com 1,00 x 0,40 x 0,40m, construção em MDF com acabamento a tinta de base aquosa	UN	5
7	3.2	Vitrinas com 1,00 x 0,40 x 0,80m, construção em MDF com acabamento a tinta de base aquosa; Tampo rebaixado 0,30m com tampo em vidro laminado 4+4mm	UN	2
8	3.3	Vitrinas com 0,50 x 0,40 x 0,80m, construção em MDF com acabamento a tinta de base aquosa; Tampo rebaixado 0,30m com tampo em vidro laminado 4+4mm	UN	2
9	3.4	Impressão em vinil autocolante sobre PVC 8mm : - 4 Uns - 0,40 x 0,30m; - 4 Uns - 0,50 x 0,40m; -4 Uns - 0,60 x 0,40m; - 4 Uns - 0,60 x 0,50m	UN	1
10	3.5	, - 3,00 x 1,00m; - 1,50 x 1,00m; - 5,00 x 1,00m; - 2,20 x 0,50m; - 2,00 x 0,55m; - 4,20 x 0,70m; - 3,70 x 2,00m.	UN	1
	5	Paredes Autoportantes		
11	5.1	Paredes duplas autoportantes com 1,90 x 2,40 x 0,50m, definidas por estrutura e revestimento em MDF 16mm com acabamento a tinta de base aquosa; Rodapé com 80mm de altura.	m2	49,68
	6	Braços de Iluminação para Paredes		
12	6.1	Hastes para suporte de projectores em tubo 25x25x1,5mm e cantoneira "L" 40x20x3mm com topo em PVC, acabamento a pintura branca	UN	15
13	6.2	Projetores tipo "Pícolo com base ,brancos, com lâmpada GU10, brancos cor 4000K	UN	15
14	6.3	Cabo eléctrico FVV 3x1,5, branco com ficha, incluindo ligadores e braçadeiras; Nota: Considerado 3,00m de cabo por braço.	vg	1
	7	Telas para Control de Luz		
	7.1	Telas com e sem impressão para redução de +/- 70% luz natural, tipo "Micro-Backlight 270grl" ou equivalente, com bainhas superior e inferior; Fixação/suspensão por meio de tubos extensores nos vãos interiores das janelas, inclui borrachas para evitar contato com os vãos.		
	7.1.1	Telas com impressão		
15	7.1.1.1	Tela com 2,40 x 2,00m	UN	8
16	7.1.1.2	Tela com 2,40 x 1,70m	UN	2
17	7.1.1.3	Tela com 2,40 x 2,60m	UN	1
	7.2	Telas sem impressão		
18	7.2.1	Tela com 2,40 x 2,00m	UN	1
19	7.2.2	Tela com 2,70 x 2,00m	UN	1
20	7.2.3	Tela com 1,30 x 2,00m	UN	8
21	7.2.4	Tela com 1,20 x 1,70m	UN	4
22	7.2.5	Tela com 1,30 x 2,70m	UN	2
23	7.2.6	Tela com 2,10 x 2,00m	UN	1
	8	EXTERIOR		
24	8.1	Telas de exterior com 1,25 x 4,10m, em microperfurado com bainhas superior e inferior; Inclui cabos de aço e tubos para embainhamento das telas	UN	2