

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO (PARTE DA CR 4113 E CR 4113-2) À ESTRADA DE ESTOI N2-6 PECHÃO		
1	1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para apoio à obra, conforme indicado no Caderno de Encargos e na legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos preparatórios, arranjo da zona ocupada pelos materiais, sinalização da obra durante a execução da mesma	vg	1
2	2	Regularização do fundo de caixa, devidamente compactado	m2	2940
3	3	Fornecimento e aplicação de tout-venant com 0,20cm de espessura, devidamente regado e compactado incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para uma boa execução	m2	2940
4	4	Fornecimento e aplicação de rega de colagem de rutura lenta à taxa de 0,50 kg/m2	m2	2940
5	5	Fornecimento e aplicação de uma camada de betão betuminoso com 0,05 de espessura, depois de recalque	m2	2940
6	6	Fornecimento e aplicação de detritos nas bermas com 0,05 de espessura, regado e compactado	ml	1900
	2	PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO (PARTE DO CR 4106) VILA MONTE DO CASAL		
7	1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para apoio à obra, conforme indicado no Caderno de Encargos e na legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos preparatórios, arranjo da zona ocupada pelos materiais, sinalização da obra durante a execução da mesma	vg	1
8	2	Regularização do fundo de caixa, devidamente compactado	m2	1567
9	3	Fornecimento e aplicação de tout-venant com 0,20cm de espessura, devidamente regado e compactado incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para uma boa execução	m2	1567
10	4	Fornecimento e aplicação de rega de colagem de rutura lenta à taxa de 0,50 kg/m2	m2	1567
11	5	Fornecimento e aplicação de uma camada de betão betuminoso com 0,05 de espessura, depois de recalque	m2	1567
12	6	Fornecimento e aplicação de detritos nas bermas com 0,05 de espessura, regado e compactado	ml	825
13	7	Abertura de valeta incluindo todo movimento de terras e compactação da base	ml	175
14	8	Fornecimento e aplicação, na base da valeta, de uma camada de tout-venant com 0,15m de espessura, depois de recalque	ml	175
15	9	Fornecimento e aplicação de uma camada de betão com 0,12m de espessura, em formação de valetas. Com 0,70cm de largura, incluindo remate com betuminoso existente	ml	175
16	10	Limpeza de bermas em todo o longitudinal do caminho e aplicação do tout-venant com 0,15m de espessura e largura média de 0,40cm depois de recalque	ml	175
	3	PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO (PARTE DA CM 2010 E EN 2-6) DO PICADEIRO DE ESTOI		
17	1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para apoio à obra, conforme indicado no Caderno de Encargos e na legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos preparatórios, arranjo da zona ocupada pelos materiais, sinalização da obra durante a execução da mesma	vg	1
18	2	Regularização do fundo de caixa, devidamente compactado	m2	442
19	3	Fornecimento e aplicação de tout-venant com 0,20cm de espessura, devidamente regado e compactado incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para uma boa execução	m2	442
20	4	Fornecimento e aplicação de rega de colagem de rutura lenta à taxa de 0,50 kg/m2	m2	442
21	5	Fornecimento e aplicação de uma camada de betão betuminoso com 0,05 de espessura, depois de recalque	m2	442
22	6	Fornecimento e aplicação de detritos nas bermas com 0,05 de espessura, regado e compactado	ml	910
	4	PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DA VIDAVERDE (COM SAÍDA PARA A CR 4132-1)		
23	1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para apoio à obra, conforme indicado no Caderno de Encargos e na legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos preparatórios, arranjo da zona ocupada pelos materiais, sinalização da obra durante a execução da mesma	vg	1
24	2	Limpeza geral do pavimento existente, com vassoura mecânica, incluindo transporte dos sobrantes a vazadouro	m2	1160



Freguesia De Conceição e Estói

Procedimento CAMINHOS UFCE 2022

25	3	Fornecimento e aplicação de rega de colagem, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para uma boa execução	m2	1160
26	4	Fornecimento e aplicação de uma camada de betão betuminoso com 0,05m de espessura, incluindo rega	m2	1160
27	5	Fornecimento e aplicação de detritos nas bermas com 0,05 de espessura, regado e compactado	ml	160
5	PAVIMENTAÇÃO DO CR 4236 (GOLETA)			
28	1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para apoio à obra, conforme indicado no Caderno de Encargos e na legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos preparatórios, arranjo da zona ocupada pelos materiais, sinalização da obra durante a execução da mesma	vg	1
29	2	Limpeza geral do pavimento existente, com vassoura mecânica, incluindo transporte dos sobranes a vazadouro	m2	700
30	3	Fornecimento e aplicação de rega de colagem, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para uma boa execução	m2	700
31	4	Fornecimento e aplicação de uma camada de betão betuminoso com 0,05m de espessura, incluindo rega	m2	700
32	5	Fornecimento e aplicação de detritos nas bermas com 0,05 de espessura, regado e compactado	ml	150