

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo limpeza, todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução.	vg	1
2	1.1.2	Salvaguarda da Segurança, higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral	vg	1
3	1.1.3	Gestão de resíduos, incluindo planos, recolha, transporte de deposição devidamente autorizados	vg	1
	2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS		
4	2.1	Execução de desmatção dos terrenos a serem intervencionados, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro ou reutilização de materiais, todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	257,5
5	2.2	Escavação em terreno de qualquer natureza de modo a executar as sapatas para as estacas de madeira, concordante com as cotas de projecto, de acordo com as peças desenhadas e o Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição, incluindo entivação quando necessária, regularização e compactação do terreno base, baldeamento, carga, transporte e descarga a vazadouro ou reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, mediante indicações da Fiscalização.	m3	22,5
6	2.3	Escavação em terreno de qualquer natureza de modo a executar a caixa de pavimento do deck em madeira, concordante com as cotas de projecto, de acordo com as peças desenhadas e o Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição, incluindo entivação quando necessária, regularização e compactação do terreno base, baldeamento, carga, transporte e descarga a vazadouro ou reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, mediante indicações da Fiscalização.	m3	51,3
	3	BETÃO		
7	3.1	Fornecimento e aplicação de betão de limpeza nas fundações a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m3	2,1
8	3.2	Fornecimento e aplicação de betão armado nas fundações, incluindo cofragem, todos os trabalhos e materiais necessários.	m3	7,25
	4	PAVIMENTOS		
9	4.1	Fornecimento e aplicação de viga de betão pré-esforçado 100x100mm assente sobre betão simples para assentamento de vigas de madeira, afastadas 2m entre si, incluindo abertura de fundação, todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	28,5
10	4.2	Fornecimento e aplicação de vigas de madeira de pinho com tratamento em autoclave 150x75mm, sobre vigas de betão pré-fabricado, para assentamento de deck em madeira, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	134
11	4.3	Fornecimento e aplicação de deck em madeira de pinho com tratamento em autoclave 140x28mm no passadiço, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	55,8
12	4.4	Fornecimento e aplicação de estacas em madeira de pinho com tratamento em autoclave 120x120mm para criação de guarda no passadiço em deck, incluindo fixação das mesmas nas fundações executadas, todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	31,5
13	4.5	Fornecimento e aplicação de prumos em madeira de pinho com tratamento em autoclave 90x60mm para criação de guarda no passadiço em deck, incluindo fixação das mesmas nas vigas de madeira, todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	24,15
14	4.6	Fornecimento e aplicação de réguas em madeira de pinho com tratamento em autoclave 70x20mm para criação de guarda no passadiço em deck, incluindo fixação das mesmas nos prumos e estacas de madeira, todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	186
15	4.7	Fornecimento e aplicação de réguas em madeira de pinho com tratamento em autoclave 140x40mm para criação de corrimão no passadiço em deck, incluindo fixação das mesmas nos prumos e estacas de madeira, todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	37,2
16	4.8	Fornecimento e aplicação de estacas em madeira de pinho com tratamento em autoclave 120x120mm para criação de escadas, incluindo fixação das mesmas nas fundações executadas, todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	166,5
17	4.9	Fornecimento e aplicação de vigas longitudinais em madeira de pinho com tratamento em autoclave 150x75mm, para criação de escada em madeira, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	136

18	4.10	Fornecimento e aplicação de prumos em madeira de pinho com tratamento em autoclave 90x60mm para criação de guarda nas escadas, incluindo fixação das mesmas nas vigas de madeira, todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	42,55
19	4.11	Fornecimento e aplicação de vigas transversais em madeira de pinho com tratamento em autoclave 150x75mm, para criação de escada em madeira, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	51
20	4.12	Fornecimento e aplicação de cunhas em madeira de pinho com tratamento em autoclave 150x75mm, para suporte dos degraus em deck, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	312
21	4.13	Fornecimento e aplicação de deck em madeira de pinho com tratamento em autoclave 140x28mm nas escadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	51
22	4.14	Fornecimento e aplicação de réguas em madeira de pinho com tratamento em autoclave 70x20mm para criação de guarda nas escadas, incluindo fixação das mesmas nos prumos e estacas de madeira, todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	510
23	4.15	Fornecimento e aplicação de réguas em madeira de pinho com tratamento em autoclave 140x40mm para criação de corrimão nas escadas, incluindo fixação das mesmas nos prumos e estacas de madeira, todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	102