

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo Vedação do perímetro de intervenção (ou dos acessos), colocação de sinalização temporária carga, transporte e descarga de produtos sobranes a vazadouro devidamente autorizado, incluindo taxas de gestão de resíduos, de acordo com o Plano de Intervenção e gestão de RCD; Limpeza do local após levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposição e/ou reconstrução de elementos danificados; Implementação de medidas de segurança e higiene, inclui-se a apresentação das fichas de procedimento de segurança (artº 14, Decreto-Lei nº 273 / 2003) a entregar antes do auto de consignação.	vg	1
	2	SALAS DE AULA - PAVIMENTO E RODAPÉS		
2	2.1	Raspagem das colas e preparação da superfície pronta a ser aplicado o novo revestimento, bem como a remoção dos rodapés adjacentes ao pavimento, caso necessário, ou dos que apresentem estado de deterioração, incluindo o transporte a vazadouro autorizado Inclui-se a reaplicação dos rodapés cujo estado de conservação permita a sua reaplicação.	m2	522
3	2.2	Fornecimento e aplicação de pavimento flutuante vinílico do tipo TARKETT STARFLOOR CLICK 30 FORTE CARVALHO NATURAL, ou equivalente, 18,3 x 122,2 x 5mm com características de tráfego intenso, incluindo a preparação da superfície e a verificação prévia do teor de humidade ótimo antes da aplicação.	m2	522
4	2.3	Fornecimento e aplicação de rodapés em contraplacado de madeira com revestimento decorativo a madeira similar à existente ou igual ao pavimento a aplicar conforme instruções da fiscalização. Inclui-se todos os materiais necessários à perfeita execução.	ml	72
	3	SALAS DE AULA		
5	3.1	Reparação das paredes danificadas (zonas adjacentes aos radiadores), incluindo picagem das zonas danificadas, execução de reboco estanhado e pintura a duas de mão nas zonas intervencionadas.	UN	4
	3.2	SALAS DA CAVE		
6	3.2.1	Reparação de patologias provenientes de infiltrações ao nível da parede junto à janela na sala da cave. Inclui-se picagem da zona afetada, execução de reboco estanhado e pintura a duas demãos de tinta plástica CINACRYL MATE, da CIN, ou equivalente. O preço deverá incluir a protecção dos elementos da envolvente que possam ser afectados durante os trabalhos e a resolução de pontos singulares.	m2	27
	4	CARPINTARIAS		
7	4.1	Fornecimento e aplicação de aros e portas de madeira kambala amarela de acordo com o mapa de vãos em anexo, incluindo todas as ferragens e grelhas de ventilação quando aplicável. Inclui-se a remoção dos aros e portas existentes e transporte a vazadouro autorizado e fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários à perfeita execução.	UN	21