

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	NOTA 1	Os concorrentes devem, antes de elaborarem as suas propostas, visitarem o local da obra e inteirarem-se das quantidades de trabalho a efetuar e das condições em que os mesmos se vão processar.		
	NOTA 2	A entidade executante deverá compatibilizar o horário de execução dos trabalhos, de forma a não interferir com o normal funcionamento dos serviços.		
	NOTA 3	Os resíduos provenientes de construção e demolição (RCD) não reutilizados, serão obrigatoriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento para reciclagem/valorização, ou, se tal não for viável, diretamente encaminhados para operador de gestão licenciado, sendo exigível, a todo o tempo, a apresentação de respetivas		
	1.	Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro conforme artigo 350º do CPP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de janeiro, incluindo a montagem e desmontagem de andaimes, a preservação de elementos existentes nas zonas de intervenção durante a execução da obra, a recuperação das áreas de estaleiro e a limpeza geral do local no final da obra. Deverão ser tomadas as medidas de segurança necessárias de modo a impedir o acessos de estranhos ao edifício.	UN	1
2	1.2	Manutenção de estaleiro durante o período de execução dos trabalhos, incluindo fornecimento de água e energia para os trabalhos, todas as taxas e licenças necessárias para a execução da obra, promover a recolha seletiva de material de usado no estaleiro, limpeza e conservação do espaço em condições dignas, promoção da limpeza do contentor higiénico.	UN	1
3	1.3	Implementação de fichas de procedimentos de segurança de acordo com caderno de encargos, e dando cumprimento ao Dec. Lei nº 273 / 2003 nomeadamente no disposto no seu nº 3 do preâmbulo e no constante no art.º 14.º	UN	1
4	1.4	Implementação de procedimentos de recolha de resíduos, PGRCD, conforme caderno de encargos e legislação em vigor nas partes aplicáveis aos materiais a retirar, e incluindo documentos comprovativos da entrega dos resíduos a entidades / vazadouros certificados.	UN	1
5	1.5	Montagem e desmontagem de andaimes certificados de apoio à obra até uma altura média de 9,00m, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários, reposição das condições existentes anteriormente no local de implantação dos andaimes.	UN	1
	2.	Demolição		
6	2.1	Execução de atravessamentos em paredes de pedra, em tetos de estafe e em lajes de piso aljeiradas, nos diâmetros indicados nas peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos necessários.	UN	1
7	2.2	Remoção de acessórios de ligação aos equipamentos das IS, incluindo todos os trabalhos necessários.	UN	1
	3.	Execução		
	3.1	Pede-se a execução da rede de alimentação às IS da Ala nascente do edifício da Segurança Social, em tubo de multicama, conforme traçado nas plantas anexas ao processo e nos diâmetros indicados. Estão incluídos todos os materiais e acessórios achados como necessários ao funcionamento da rede.		
8	3.1.1	22	m2	35
9	3.1.2	20	m2	22
10	3.1.3	16	m2	15
11	3.2	Pedem-se os trabalhos de reposição, tapamento de buracos, roços e atravessamentos de piso, incluindo os trabalhos de pintura das zonas intervencionadas, reposição de ladrilhos e outros materiais, todos os trabalhos, materiais necessários a um correto acabamento.	UN	1