

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TERRAPLANAGENS		
1	1.1	Abertura de fundação para implantação de alicerce com 1 metro de largura e uma espessura de 0,35 metros de profundidade, incluindo desvio de água para se trabalhar nas condições adequadas.	ml	10
	2	MURO		
2	2.1	Execução de sapata em betão armado com betão da classe C20/25 e Aço A400. Inclui execução com malha simples em ferro de 10mm //0,20m nas duas direcções. Inclui ainda montagem da armadura, coferagem, betonagem, descoferagem e ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.	m3	5
3	2.2	Execução de muro em betão armado com betão da classe C20/25 e Aço A400, com 30cm de espessura . Inclui execução com malha simples em ferro de 10mm //0,20m nas duas direcções. Inclui ainda montagem da armadura, coferagem, betonagem, descoferagem e ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.	m3	6
	3	REVESTIMENTOS		
4	3.1	Fornecimento e aplicação de pedra rachão assente sobre manta geotêxtil 300gr/m2 de prolipileno conforme desenho em anexo.	vg	8500
5	3.2	Execução de limpeza em toda a extensão do rio, desde o açude até à ponte, conforme as boas práticas de execução.	vg	1500