

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Instalação, montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro	vg	1
2	1.2	Serviços de Segurança, Higiene e de Saúde no Trabalho da construção incluindo plano de Segurança e de Saúde (PSS)	vg	1
3	1.3	Plano de Gestão de Resíduos de Construção e de demolição (PGRCD)	vg	1
	2	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
4	2.1	Arranque de pavimentos existentes por fresagem ou por remoção e corte a disco de diamante para correção de pendentes e na zona de novos passeios. Incluindo a sua colocação a depósito para posterior reutilização.	m2	4206
5	2.2	Regularização de valas existentes com a aplicação de massas betuminosas com 6 cm de espessura, incluindo rega betuminosa.	m2	300
6	2.3	Demolição de grelha existente	vg	1
7	2.4	Limpeza da plataforma existente	m2	3063
	3	PASSEIOS		
8	3.1	Fornecimento e aplicação de lancil de passeio com 0,20 m de altura, incluindo fundação em betão simples e fecho das juntas com argamassa de cimento e areia.	ml	115,3
9	3.2	Fornecimento e aplicação de camada de base com produtos resultantes da fresagem ou material britado com 0,15 m de espessura.	m2	274
10	3.3	Fornecimento e aplicação de pavê na cor cinza, incluindo almofada de assentamento em pó de pedra e fecho das juntas com areia fina.	m2	264
11	3.4	Fornecimento e aplicação de pavimento tátil de cor vermelha sobre almofada de pó de pedra.	m2	10
	4	ARRUAMENTOS - PAVIMENTAÇÃO		
12	4.1	Fornecimento e aplicação de camada de regularização betuminosa para enchimento de covas e rectificação de pendentes, incluindo rega betuminosa.	TON	100
13	4.2	Camada de desgaste com 0,05 de espessura, incluindo rega betuminosa.	m2	3063
	5	DIVERSOS		
14	5.1	Levantamento de tampas para as novas cotas dos pavimentos.	UN	20
15	5.2	Execução de lombas redutoras de velocidade na altura de 7,5 cm em camada de desgaste, incluindo fresagem para encaixe, incluindo rega betuminosa.	m2	85,5