Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	I	**Reparação/ conservação de pavimentos em arruamentos no interior da cidade**		
	1	**PAVIMENTAÇÃO**		
	1.1	**Fresagem de pavimentos existentes para posterior concordância ao perfil dos novos pavimentos, incluindo remoção, depósito e transporte dos produtos escavados, para operador de gestão licenciado para o efeito, segundo o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março.**		
1	1.1.1	Av. Calouste Gulbenkian	m2	50
2	1.1.2	Rua Dr. Azeredo Perdigão	m2	150
3	1.1.3	Rua Dom António Alves Martins (PSP)	m2	400
4	1.1.4	Cruzamento Rua Hélia Abranches de Soveral com Rua Dr. António Vitorino (Qta. Grilo)	m2	50
5	1.1.5	Rotunda da Qta. Galo	m2	400
6	1.1.6	Rua Qta. da Alagoa	m2	370
7	1.1.7	Rua Dr. Álvaro Monteiro - Marzovelos	m2	140
8	1.1.8	Estrada Cava	m2	400
9	1.1.9	Rua Estevão Lopes Morago (Marzovelos)	m2	500
10	1.1.10	Largo Mouzinho Albuquerque com Av. Emídio Navarro	m2	400
11	1.1.11	Rua Coração de Jesus | cruzamento - Marzovelos	m2	175
12	1.1.12	Rua Deficientes das F. Armadas	m2	1050
13	1.1.13	Rua Mendonça	m2	500
14	1.1.14	Rua Dom João Crisóstomo Gomes de Almeida (Rotunda acesso à urgência do Hospital S. Teotónio)	m2	600
15	1.1.15	Abatimento escola superior de saúde | Rua Dom João Crisóstomo Gomes de Almeida	m2	275
16	1.1.16	Avenida Monsenhor Celso Tavares	m2	750
17	1.1.17	Rua Tenente Manuel Joaquim	m2	10
18	1.1.18	Av. Rei Dom Duarte |Rotunda do Hospital	m2	1105
19	1.1.19	Rua Prof. Egas Moniz	m2	700
20	1.1.20	Rot. Palácio Gelo	m2	1200
21	1.1.21	Rot. Dr. Luís Nava - Católica	m2	495
22	1.1.22	R Serrado	m2	52,5
23	1.1.23	RI XIV	m2	300
	1.2	**Fornecimento, transporte e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,06m de espessura média, após cilindramento, incluindo rega de impregnação com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à razão de 0,50Kg/m2 e reperfilamento de caixas de visita de infraestruturas diversas de acordo com as novas cotas de pavimento betuminoso, incluído todos os trabalhos e materiais necessários para a boa execução e bom acabamento.**		
24	1.2.1	Av. Calouste Gulbenkian	m2	50
25	1.2.2	Rua Dr. Azeredo Perdigão	m2	150
26	1.2.3	Rua Dom António Alves Martins (PSP)	m2	400
27	1.2.4	Cruzamento Rua Hélia Abranches de Soveral com Rua Dr. António Vitorino (Qta. Grilo)	m2	50
28	1.2.5	Rotunda da Qta. Galo	m2	400
29	1.2.6	Rua Qta. da Alagoa	m2	370

30	1.2.7	Rua Dr. Álvaro Monteiro - Marzovelos	m2	140
31	1.2.8	Estrada Cava	m2	400
32	1.2.9	Rua Estevão Lopes Morago (Marzovelos)	m2	500
33	1.2.10	Largo Mouzinho Albuquerque com Av. Emídio Navarro	m2	400
34	1.2.11	Rua Coração de Jesus | cruzamento - Marzovelos	m2	175
35	1.2.12	Rua Deficientes das F. Armadas	m2	1050
36	1.2.13	Rua Mendonça	m2	500
37	1.2.14	Rua Dom João Crisóstomo Gomes de Almeida (Rotunda acesso à urgência do Hospital S. Teotónio)	m2	600
38	1.2.15	Abatimento escola superior de saúde | Rua Dom João Crisóstomo Gomes de Almeida	m2	275
39	1.2.16	Avenida Monsenhor Celso Tavares	m2	750
40	1.2.17	Rua Tenente Manuel Joaquim	m2	10
41	1.2.18	Av. Rei Dom Duarte |Rotunda do Hospital	m2	1105
42	1.2.19	Rua Prof. Egas Moniz	m2	700
43	1.2.20	Rot. Palácio Gelo	m2	1200
44	1.2.21	Rot. Dr. Luís Nava - Católica	m2	495
45	1.2.22	R Serrado	m2	52,5
46	1.2.23	RI XIV	m2	300