

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Execução de estudo prévio, levantamento de sinalética a instalar no percurso e execução de relatório georeferenciado com todas as intervenções necessárias à sua implementação.	vg	1
2	2	Execução de conceção gráfica dos folhetos e painéis informativos, incluindo design, conceção de conteúdos, mapas, fichas técnicas, traduções em inglês e recolha fotográfica.	vg	1
	3	Fornecimento, transporte e instalação de sinalética, incluindo sistemas de fixação e maço em betão para fixação ao solo, e todos os materiais e trabalhos necessários à sua		
3	3.1	Painel informativo grande com estrutura em plástico reciclado e compacto fenólico e impressão numa face em Stratimage.	UN	1
4	3.2	Baliza para percurso pedestre em plástico reciclado 120 x 65 mm com gravação de logo.	UN	30
5	3.3	Placa direccional para percurso pedestre com 650 x 125 mm em compacto fenólico com registo de uma face.	UN	7
6	3.4	Placa direccional para percurso pedestre com 650 x 125 mm em compacto fenólico com registo de dupla face.	UN	2
7	3.5	Poste para placa direccional em plástico reciclado de 100 mm de diâmetro e 2300 mm de comprimento.	UN	7
8	4	Execução de pintura com tinta apropriada para o exterior de marcas em suportes físicos ao longo do percurso.	km	6
9	5	Execução e fornecimento de folhetos com impressão offset em quadricromia, em papel couché de 135 gramas, com modelo aprovado previamente pelo Dono de Obra.	UN	275
10	6	Realização da homologação do percurso pedestre pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal.	vg	1