

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo limpeza, todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução.	vg	1
2	1.1.2	Salvaguarda da Segurança, higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral	vg	1
3	1.1.3	Gestão de resíduos, incluindo planos, recolha, transporte de deposição devidamente autorizados	vg	1
	2	Trabalhos Preparatórios		
4	2.1	Remoção do pavimento existente com recurso a fresagem ou outro meio e sua colocação a depósito.	m2	1046
5	2.2	Escavação para rebaixamento da plataforma a fim de obter um rebaixamento da rasante abaixo do lancil existente ou em abertura de caixa em largo adjacente, incluindo a sua remoção a depósito.	m3	298
6	2.3	Fornecimento de camada de tout-venant nas espessuras definidas no projeto, incluindo fornecimento, descarga, espalhamento e compactação.	m3	274
7	2.4	Camada de desgaste com 0,06 m de espessura, incluindo rega betuminosa.	m2	1694
8	2.5	Levantamento de tampas	UN	10
9	2.6	Trabalhos de construção civil a fim de retirar as águas pluviais das soleiras baixas existentes,incluindo demolição e reconstrução dos elementos necessários existentes.	vg	1