

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas e de Apoios Financeiros através de fundos Comunitários, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo todas as prescrições relativas à implementação e ao Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde (Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de Dezembro, c/ alteração da Lei nº 52/2021 de 10 de Agosto), incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem, limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações e todos os trabalhos associados.	vg	1
3	1.3	Implementação de planos de desvios provisórios do trânsito rodoviário, das redes de saneamento e de outras infraestruturas existentes, c/ a semaforização, fornecimento e assentamento de proteções coletivas - sinalização temporária de trânsito, grades, cones, rede e fita sinalizadora, de acordo com MPRE 9 - bem como todos os restantes materiais, acessórios, trabalhos e equipamentos necessários para os devidos efeitos.	vg	1
2	TRABALHOS PREPARATÓRIOS			
4	2.1	Execução de trabalhos de limpeza da plataforma, em zonas desprovidas de pavimento em remoção de todos os elementos soltos, para posterior aplicação de pavimento betuminoso, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.	m2	1260
3	PAVIMENTOS			
5	3.1	Fornecimento e aplicação de rega de impregnação com emulsão C50BF4 (ECL-1) à taxa de 1,0Kg/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares.	m2	1260
6	3.2	Fornecimento e aplicação de camada de regularização com fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa AC 20 reg (MBD), com 0,05m de espessura (massa volumica considerada = 2,3 ton/m3), incluindo todos os trabalhos e materiais complementares.	TON	150