

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo Implementação do plano de segurança e saúde e Implementação do plano de gestão de resíduos de construção e		
	1	PRAIA FLUVIAL DE AÇUDE PINTO		
1	1.1	Remoção do multifunções existente, transporte dos resíduos a vazadouro autorizado e limpeza da base.	vg	1
2	1.2	Reparação da base através do tapamento de fissuras existente na betonilha e da recuperação de zona danificada	vg	1
3	1.3	Remoção dos maciços existentes e reparação da base nas zonas danificadas	vg	1
4	1.4	Fornecimento e aplicação de pavimento Sintético em Placa SBR, ou equivalente com espessura: 40mm (Certificado para uma altura máxima de queda de 1,5m) na cor verde ou vermelho	m2	223,04
5	1.5	Fornecimento e aplicação de Multifunções conforme caderno de Encargos ou equivalente.	UN	1
6	1.6	Verificação de ferragens, polimento de mola, lixar e pintar espiral metálica, colocação de tampas proteção de parafuso e colocação de chapa identificativa na mola existente.	UN	1
7	1.7	Verificação de ferragens, polimento de mola, lixar e pintar espiral metálica, colocação de tampas proteção de parafuso e colocação de chapa identificativa no balancé existente.	UN	1
	2	PARQUE DE CAMPISMO		
8	2.1	Remoção da vedação e dos equipamentos infantis e transporte a vazadouro autorizado	vg	1
9	2.2	Remoção dos maciços dos equipamentos removidos, e reparação da betonilha existente e recuperação de zona danificada	vg	1
10	2.3	Reparação da base através do tapamento de fissuras existente na betonilha e da recuperação de zona danificada	vg	1
11	2.4	Fornecimento e aplicação de pavimento Sintético em Placa SBR com espessura: 40mm (Certificado para uma altura máxima de queda de 1,5m) na cor verde ou vermelho	m2	35
12	2.5	Fornecimento e aplicação de equipamento conforme Caderno de Encargos, ou equivalente.	UN	1
13	2.6	Fornecimento e aplicação de equipamento Painei Informativo conforme Caderno de Encargos, ou equivalente.	UN	1
	3	PISCINAS MUNICIPAIS		
14	3.1	Reparação da base através do tapamento de fissuras existente na betonilha e da recuperação de zona danificada	vg	1
15	3.2	Fornecimento e aplicação de pavimento Sintético em Placa SBR conforme Caderno de Encargos, ou equivalente com espessura: 40mm (Certificado para uma altura máxima de queda de 1,5m) na cor verde ou vermelho	m2	280
16	3.3	Remoção dos maciços existentes e reparação da base nas zonas danificadas	vg	1
17	3.4	Fornecimento e aplicação de equipamento Multifunções conforme Caderno de Encargos, ou equivalente.	UN	1
18	3.5	Fornecimento e aplicação de equipamento Mola Foca, conforme Caderno de Encargos, ou equivalente.	UN	1
19	3.6	Fornecimento e aplicação de equipamento Mola Coelho, Conforme Caderno de Encargos, ou equivalente.	UN	1
20	3.7	Fornecimento e aplicação de equipamento Mola Pónei, conforme Caderno de Encargos, ou equivalente.	UN	1
	4	PARQUE INFANTIL DA JUNTA DE FREGUESIA DE OLEIROS		
21	4.1	Reparação da base através do tapamento de fissuras existente na betonilha e da recuperação de zona danificada	UN	1
22	4.2	Fornecimento e aplicação de equipamento Multifunções conforme Caderno de Encargos, ou equivalente.	UN	1
23	4.3	Fornecimento e aplicação de equipamento Mola Coelho conforme Caderno de Encargos, ou equivalente.	UN	1
24	4.4	Fornecimento e aplicação de equipamento Mola Pónei da conforme Caderno de Encargos, ou equivalente.	UN	1
25	4.5	Fornecimento e aplicação de pavimento Sintético em Placa SBR conforme Caderno de Encargos, ou equivalente com espessura: 40mm (Certificado para uma altura máxima de queda de 1,5m) na cor verde ou vermelho	m2	190

	5	PARQUE INFANTIL DO ORVALHO		
26	5.1	Reparação da base através do tapamento de fissuras existente na betonilha e da recuperação de zona danificada	vg	1
27	5.2	Fornecimento e aplicação de pavimento Sintético em Placa SBR conforme Caderno de Encargos, ou equivalente com espessura: 40mm (Certificado para uma altura máxima de queda de 1,5m) na cor verde ou vermelho	m2	196
28	5.3	Fornecimento e aplicação de equipamento Pedaleira conforme Caderno de Encargos, ou equivalente	UN	1
29	5.4	Fornecimento e aplicação de equipamento Volante conforme Caderno de Encargos ou equivalente	UN	1
30	5.5	Fornecimento e aplicação de equipamento Esqui Simples conforme Caderno de Encargos ou equivalente	UN	1
31	5.6	Fornecimento e aplicação de equipamento Press Pernas conforme Caderno de Encargos ou equivalente	UN	1
32	5.7	Fornecimento e aplicação de equipamento Mola Pónei conforme Caderno de Encargos ou equivalente	UN	1
33	5.8	Fornecimento e aplicação de equipamento Multifunções conforme Caderno de Encargos ou equivalente	UN	1
	6	COMPLEMENTOS		
34	6.1	Fornecimento e aplicação de equipamento Painei Informativo conforme Caderno de Encargos ou equivalente	UN	2