

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos
	1	TRABALHOS GERAIS			
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo vedações, sinalização, ligação a redes provisórias, afixação de painéis de obra e publicitários caso aplicável, e reposição das condições iniciais, bem como materiais, equipamentos e todos os trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento	vg	1	
2	1.2	desenvolvimento do plano de segurança e saúde de acordo com o definido no artigo 11º do decreto-lei 273/2003, bem como implementação do mesmo em obra, incluindo aquisição de equipamentos e materiais necessários e respectivos meios humanos	vg	1	
3	1.3	desenvolvimento do PPGRCD de acordo com o definido no decreto-lei 46/2008, bem como encaminhamento de resíduos a aterro autorizado	vg	1	
4	1.4	elaboração de compilação técnica e fornecimento ao dono da obra de 1 exemplar em papel e suporte informático	vg	1	
5	1.5	Limpeza de toda a obra, incluindo a remoção dos detritos e materiais sobrantes provenientes dos trabalhos a realizar de modo a serem repostas as condições iniciais	vg	1	
6	1.6	levantamento de rodapés existentes e transporte dos mesmos a vazadouro e/ou local a indicar pelo dono da obra, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento	vg	1	
7	1.7	reparações pontuais do pavimento existente para posterior aplicação de pavimento em vinílico, incluindo picagem de zonas danificadas e colocação de betonilha de regularização (autonivelante) e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento	m2	=0,6*E11	
	2	REVESTIMENTOS BIOTÉRIO			
8	2.1	Revestimento de pavimentos, por cima de pavimento existente, com vinílico em manta, espessura 2mm, tipo FORBO SURESTEP ORIGINAL - Ref.ª 171082 \"snow!\", ou equivalente, assente com colas das melhores qualidades, incluindo barramento sintético, todos os remates, colmatações das juntas com cordão de PVC e dobras nas paredes a formar rodapé com 0,06m de altura, com perfil especial côncavo, na ligação pavimento/parede de acordo com boas regras da arte e peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento	m2	110,5	
9	2.2	Revestimento de paredes, com vinílico em manta, espessura 2mm, tipo FORBO SURESTEP ORIGINAL - Ref.ª 171082 \"snow!\", ou equivalente, assente com colas das melhores qualidades, incluindo barramento sintético, todos os remates, colmatações das juntas com cordão de PVC, ligação pavimento/parede, parede/aduelas e perfil especial de remate na parede de acordo com boas regras da arte e peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento	m2	=190,02+ 2*(1,25*2, 1)	

10	2.3	Fornecimento e aplicação de parede simples (15+48+15), com uma placa tipo normal em cada face, de 15 mm de espessura cada placa, de 78 mm de espessura total, com nível de qualidade do acabamento standard (Q2), formado por uma estrutura simples de perfis de chapa de aço galvanizado de 48 mm de largura, à base de montantes (elementos verticais) separados 400 mm entre si, com disposição normal "N" e canais (elementos horizontais), à qual aparafusam-se duas placas no total (uma placa tipo normal em cada face, de 15 mm de espessura cada placa), incluindo fita acústica de dilatação autocolante; fixações para a ancoragem de canais e montantes metálicos; parafusos para a fixação das placas; fita de papel com reforço metálico e massa e fita para o tratamento de juntas, para posterior revestimento a vinílico, e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento (na zona do autoclave, peça desenhada 03)	m2	=1,25*2,1	
11	2.4	execução de todos os remates necessários para o bom funcionamento das ligações em revestimentos em vinílico de pavimentos e paredes entre, nomeadamente, caixa pavimento, colocação de perfil de remate debaixo dos vãos entre pavimento a colocar e pavimento existente, balcão de atendimento, peças de remate para pinchos/fechos das portas parte inferior, aparelhagem, molas de pavimento, ralos de pavimento, controlo de acessos, tubagens, dispensadores, etc, bem como todos os trabalhos necessários	vg	1	
12	2.5	remoção de autoclave existente, localização peça desenhada 03, e envio a local a indicar pelo dono da obra, bem como tapamento/desvio de infraestruturas existentes e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento	vg	1	