

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	Art.Âº	REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS - BETUMINOSO 2022		
	1	Estaleiro e Sinalização		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro de apoio à Obra, incluindo as correspondentes instalações, equipamentos e acções que assegurem as condições de higiene e segurança no trabalho, incluindo a recuperação das áreas afetadas. Sinalização temporária dos trabalhos durante a execução da Empreitada de acordo com a regulamentação em vigor. Todo o orçamento contempla um levantamento topográfico por parte do empreiteiro das áreas intervencionadas.	UN	1
	2	PAVIMENTAÇÃO		
2	2.1	Corte e frezagem do pavimento betuminoso, com 0,06m de espessura média incluindo transporte para vazadouro e eventual indemnização por depósito dos materiais removidos, e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	m2	5350
3	2.2	Fornecimento e aplicação de rega de colagem, com emulsão catiónica rápida do tipo CRS-1 à taxa de 0,7Kg/m2.	m2	5350
4	2.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste superficial em tapete de betão betuminoso com 0,06m de espessura.	m2	5350
5	2.4	Execução de levantamento de tampas de caixas de visita existentes de rede de esgotos, sarjetas, atravessamentos de rede pluvial (grelhas), abastecimento de água potável e electricidade ou de telecomunicações na área a intervir.	UN	20
6	2.5	Fornecimento e aplicação de rega de colagem, com emulsão catiónica rápida do tipo ECR-1 à taxa de 0.7kg/m2; fornecimento e execução de camada de desgaste em betuminoso a quente, com compactação, incluindo fornecimento, transporte, aplicação e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	t	400