Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	**TRABALHOS PREPARATÓRIOS**		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos necessários ao normal desenvolvimento da obra, condições de segurança e higiene no trabalho, instalações do empreiteiro, protecções necessárias, andaimes, equipamentos e demais meios para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito à aprovação do dono de obra.	vg	1
2	1.2	Colocação de proteções do local de trabalhos, proteção em lona para a cobertura, proteção para garantir o acesso das visitas às galerias, incluindo a remoção após a conclusão dos trabalhos.	vg	1
3	1.3	Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), garantindo a recolha selectiva e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final adequado, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.	vg	1
	2	**DEMOLIÇÕES**		
4	2.1	Remoção cuidada, a destino final adequado, de 6 painéis de lambrim existentes. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	UN	6
	3	**CARPINTARIAS**		
5	3.1	Fornecimento, instalação e envernizamento de novos painéis de lambrim com 1,60 x 0,80 m, almofadados, em madeira de tola maciça, iguais aos existentes. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	UN	6
6	3.2	Preparação, lixagem manual, reparação e envernizamento, na tonalidade igual ao existente, dos lambrins existentes. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	m2	280
7	3.3	Preparação, lixagem manual, reparação e envernizamento, na tonalidade igual ao existente, dos rodapés existentes. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	m	175
8	3.4	Preparação, lixagem manual, reparação e envernizamento, na tonalidade igual ao existente, de portas, aros e guarnições, na face interior. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	m	6
9	3.5	Preparação, lixagem manual, reparação e envernizamento, na tonalidade igual ao existente, de portas, aros e guarnições, nas duas faces. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	m	1
	4	**DIVERSOS**		
10	4.1	Limpezas gerais do local de intervenção e serventias, incluindo o transporte de materiais sobrantes e gestão de resíduos.	vg	1