



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro e implementação do PSS em obra.	vg	1
2		E.M. 511/2 Troço Provezende/Povoa Reguenga		
	2.1	Tabalhos preparatórios		
2	2.1.1	Execução de fresagem para encontro/remate dos novos pavimentos com o pavimento existente a manter nas vias afetadas, incluindo carga e remoção a local licenciado dos sobrantes.	vg	1
	2.2	PAVIMENTAÇÃO		
3	2.2.1	Fornecimento e aplicação de binder para reperfilamento da plataforma nas zonas com deformações acentuadas, com a espessura média de 4 cm, incluindo prévia limpeza da plataforma e rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2.	m2	3400
4	2.2.2	Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2, com prévia limpeza do pavimento.	m2	10500
5	2.2.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura após recalque.	m2	10500
	2.3	Diversos		
6	2.3.1	Ajustamento das tampas das caixas de saneamento de águas residuais domésticas, cabeças móveis (abastecimento de água), sarjetas e outras tampas existentes na plataforma para a cota final do pavimento.	UN	25
3		Estrada do Alto do Gamarão		
	3.1	Trabalhos preparatórios		
7	3.1.1	Execução de fresagem para encontro/remate dos novos pavimentos com o pavimento existente a manter nas vias afetadas, incluindo carga e remoção a local licenciado dos sobrantes.	vg	1
	3.2	PAVIMENTAÇÃO		
8	3.2.1	Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2, com prévia limpeza do pavimento.	m2	18000
9	3.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura após recalque.	m2	18000