

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Freguesia de Vermelha		
	1.1	Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) incluindo espalhamento e compactação, com espessura média após recalque de 10 cm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários		
1	1.1.1	EN115 - Dagorda/Vermelha	m2	270
2	1.1.2	Estrada do cemitério/Dagorda	m2	500
	1.2	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa "AC14 surf (BB)" numa espessura de 6 cm após recalque, incluindo rega de colagem com betume fluidificado, fresagem de pavimentos nas zonas de encaixe, todos os trabalhos e materiais necessários.		
3	1.2.1	EN115 - Dagorda/Vermelha	m2	900
4	1.2.2	Estrada do cemitério/Dagorda	m2	1705
	2	Freguesia de Lamas e Cercal		
	2.1	Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) incluindo espalhamento e compactação, com espessura média após recalque de 10 cm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários		
5	2.1.1	Estacionamento do campo da bola - Murteira	m2	450
	2.2	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa "AC20 base 50/70 (MB)" numa espessura de 8 cm após recalque, incluindo rega de impregnação/colagem com betume fluidificado, fresagem de pavimentos nas zonas de encaixe, todos os trabalhos e materiais necessários.		
6	2.2.1	Estacionamento do campo da bola - Murteira	m2	450
7	2.2.2	Entrada estacionamento do campo da bola - Murteira	m2	180
	2.3	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa "AC14 surf (BB)" numa espessura de 6 cm após recalque, incluindo rega de colagem com betume fluidificado, fresagem de pavimentos nas zonas de encaixe, todos os trabalhos e materiais necessários.		
8	2.3.1	Rua da Cruz - Chão de Sapo	m2	1800
	3	Freguesia de Cadaval e Pêro Moniz		
	3.1	Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) incluindo espalhamento e compactação, com espessura média após recalque de 10 cm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários		
9	3.1.1	Recinto do pavilhão João Francisco Ribeiro Corrêa - Cadaval	m2	750
10	3.1.2	Estrada da "Serrada" - Pêro Moniz	m2	600
11	3.1.3	Rua "Palmeira" - Pêro Moniz	m2	200
12	3.1.4	Azinhaga de D. Dinis - Martim Joanes	m2	140
	3.1.5	Abertura de caixa e transporte a vazadouro do material escavado, fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) incluindo espalhamento e compactação, com espessura média após recalque de 10 cm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários		
13	3.1.5.1	Rua do Seixo - Cadaval	m2	556,5
	3.2	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa "AC20 base 50/70 (MB)" numa espessura de 8 cm após recalque, incluindo rega de impregnação/colagem com betume fluidificado, fresagem de pavimentos nas zonas de encaixe, todos os trabalhos e materiais necessários.		
14	3.2.1	Recinto do pavilhão João Francisco Ribeiro Corrêa - Cadaval	m2	750
15	3.2.2	Estrada da "Serrada" - Pêro Moniz	m2	600
16	3.2.3	Rua "Palmeira" - Pêro Moniz	m2	200
17	3.2.4	Beco na Rua Norton de Matos - Pêro Moniz	m2	25



Município do Cadaval

Procedimento DOT/3/2022

18	3.2.5	Rua Eira da Marquesa - Martim Joanes	m2	386
19	3.2.6	Azinhaga de D. Dinis - Martim Joanes	m2	140
	3.3	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa \AC14 surf (BB)\ numa espessura de 6 cm após recalque, incluindo rega de colagem com betume fluidificado, fresagem de pavimentos nas zonas de encaixe, todos os trabalhos e materiais necessários.		
20	3.3.1	Rua da Horta Velha - Cadaval	m2	800
21	3.3.2	Rua do Seixo - Cadaval	m2	1875
	3.4	Execução de reparação de pavimento danificado, incluindo remoção por fresagem ou outro meio do material existente, aplicação e compactação de agregado britado de granulometria extensa para reposição de base se necessário, todos os trabalhos e materiais necessários. (des SAN01)		
22	3.4.1	Rua da Horta Velha - Cadaval	m2	80
23	3.4.2	Rua Eira da Marquesa - Martim Joanes	m2	154,4
	3.5	Execução de reparação de pavimento danificado, incluindo remoção por fresagem ou outro meio do material existente, aplicação e compactação de agregado britado de granulometria extensa para reposição de base se necessário, aplicação de mistura betuminosa \AC14 surf (MB)\ numa espessura de 6 cm após recalque, rega de impregnação/colagem com betume fluidificado, todos os trabalhos e materiais necessários. (des SAN01)		
24	3.5.1	Recinto do pavilhão João Francisco Ribeiro Corrêa - Cadaval	m2	100
25	3.5.2	Rua José Barbas Gaspar - Cadaval	m2	80
	3.6	Fornecimento e aplicação de microaglomerado betuminoso a frio, em camada dupla, incluindo rega de colagem e todos os materiais e trabalhos necessários.		
26	3.6.1	EM570 - Pêro Moniz	m2	3000
	4	PERAL		
	4.1	Fornecimento e aplicação de microaglomerado betuminoso a frio, em camada dupla, incluindo rega de colagem e todos os materiais e trabalhos necessários.		
27	4.1.1	EM612-1 - Peral	m2	1500
	5	TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PAVILHÃO JOÃO FRANCISCO RIBEIRO CORRÊA		
28	5.1	Remoção/demolição e reaproveitamento para aterro de camada betuminosa, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	511
29	5.2	Demolição de murete em BA existente e aproveitamento para aterro, incluindo todos os trabalhos necessários.	m	10
30	5.3	Fornecimento e execução de murete em BA com 30 cm de espessura e altura média de 50 cm, para posterior instalação de vedação metálica, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários	m	50
31	5.4	Fornecimento e instalação de vedação eletrosoldada do tipo \Hercules\ ou equivalente, com altura de 1,20m, de cor verde, fixa em pilares metálicos chumbados no murete, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m	68
32	5.5	Levantamento de caixas existentes até à cota final do pavimento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	UN	3
33	5.6	Fornecimento e aplicação de tout-venant aplicado em camadas de 15 cm de espessura, devidamente compactadas, até à conta para pavimentação betuminosa (com a espessura de cerca de 60 cm após recalque), incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. (a primeira camada tem que conter os materiais provenientes das demolições)	m2	750