

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	00	Trabalhos Preparatórios		
1	00.01	Montagem e desmontagem do estaleiro e respetivas instalações provisórias, incluindo instalações para a fiscalização, apoio topográfico à obra quando necessário, fornecimento e montagem de rede de vedação do tipo "bekaert" ou equivalente para proteção da área envolvente à zona de trabalhos durante o prazo da empreitada, bem como o arranjo paisagístico e/ou limpeza da área ocupada após desmontagem.	UN	1
2	00.02	Desenvolvimento e Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	UN	1
3	00.03	Desenvolvimento e Implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	UN	1
	01	Demolições		
4	01.01	Demolição de lancil existente incluindo remoção da fundação, transporte de entulho a vazadouro autorizado e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à correta execução..	m	8
5	01.02	Demolição de pavimento existente na zona da entrada automóvel e pedonal, incluindo escavação para abertura de caixa para aplicação de novo revestimento, transporte de entulho a vazadouro autorizado e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à correta execução.	m2	92,9
6	01.03	Demolição de pavimento existente na zona da piscina, incluindo escavação para abertura de caixa para aplicação de novo revestimento, transporte de entulho a vazadouro autorizado e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à correta execução.	m2	99,6
	02	Revestimentos		
7	02.01	Fornecimento e aplicação de guia em chapa de inox de 0,12m de largura e 8mm de espessura para delimitação do pavimento drenante, cravada na base de betão do pavimento existente, incluindo escavação para abertura de fundação, fundação em betão C20/25 com 0,25m de espessura e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à correta execução e acabamento.	m	8
8	02.02	Fornecimento e aplicação de revestimento drenante para tráfego de veículos tipo Aquastone ou equivalente, incluindo preparação da base, filtro geotextil sobre base compactada, 0,10m de brita 2/32mm compactado, 0,02m de brita 2/5mm compactado e 0,04m de agregado Aquastone, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à correta execução conforme normas do fabricante.	m2	58,3
9	02.03	Fornecimento e aplicação de sementeira de relva, incluindo camada de terra vegetal com 0,30m de espessura nas zonas ajardinadas conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à correta execução e acabamento.	m2	134,4
10	02.04	Reparação do muro lateral, onde necessário, incluindo a pintura e o fornecimento e aplicação de rodapé em pedra iguais aos existentes, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à correta execução e acabamento.	vg	1
11	02.05	Alteração das tampas das caixas existentes, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à correta execução e acabamento.	vg	1