

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1,1	Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350.º do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.º 273/2003, de 29 de Maio.	vg	1
2	1,2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
3	1,3	Desenvolvimento e implantação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2	ÁREA COBERTA - TELHEIRO		
4	2,1	Fornecimento e montagem de telheiro metálico, incluindo fundações (0,50x0,50x0,40 m), pilares (tubo circular, D= 150 mm), vigas (IPE 180), Madres e revestimento da cobertura em painel sandwich 50 mm	UN	165
	3	PAVIMENTOS		
5	3,1	Execução de massame de betão armado, incluindo preparaçõ de caixa e fornecimento de brita de regularização	m2	75
6	3,2	Remoção e transporte de areão existente a local a indicar pela fiscalização e colocação de novo areão devidamente crivado com diâmetro inferior a 20 mm,,	m3	110
7	3,3	Fornecimento e aplicação de lancil guia incluindo fundação	m	44
8	3,4	Argamassa de betonilha de enchimento e regularização com cerca de 5 cm para assentamento do pavimento dos parques, incluindo suba base em brita	m2	120
9	3,5	Fornecimento e colocação de pavimento sintético em Placa SBR, espessura 40 mm e em cor a escolher pela fiscalização	m2	169
	4	EQUPAMENTO DOS PARQUES INFANTIS		
10	4,1	Fornecimento e colocação de Torre Casinha, de acordo com pormenor em anexo	UN	1
11	4,2	Fornecimento e colocação de Mola Baleia, de acordo com pormenor em anexo	UN	1
12	4,3	Fornecimento e colocação de Multifunções Floresta, de acordo com pormenor em anexo	UN	1
13	4,4	Fornecimento e colocação de Mola Foca, de acordo com pormenor em anexo	UN	1