

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO, ENTRE A IG5 DA CREP-MB E BEIRA VALENTE		
1	1.1	Fornecimento e assentamento de pavimento constituído por cubo de granito azul/cinza, com 0,10m de aresta, incluindo: regularização de caixa; almofada de assentamento de areão com 8cm de espessura média; preenchimento de juntas com areão; adequada compactação; bem como todos os trabalhos e materiais necessários a uma boa execução e perfeito acabamento	m2	560,7
2	1.2	Regularização e limpeza de plataforma, incluindo abertura de caixa e transporte de produtos sobranes a vazadouro, a uma distância máxima de 2km	m2	4596,9
3	1.3	Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,10m de espessura, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente	m2	5157,6
4	1.4	Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8KN/m2	m2	3962,7
5	1.5	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação, utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento	m2	3962,7
	2	REPARAÇÃO DE PAVIMENTO NA EM514, EM ALDEIA DE NACOMBA		
6	2.1	Trabalhos preparatórios da caixa de pavimento, fresagens de pavimento betuminoso existente, cortes com disco, abertura de caixa de pavimento, regularização e compactação com tout-venant existente ou a fornecer pelo dono de obra, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobranes	m2	1020
7	2.2	Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8KN/m2	m2	1020
8	2.3	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação, utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento	m2	1020
9	2.4	Execução e/ou reperfilamento de valeta existente com levantamento e recolocação de calçada numa faixa com cerca de 0,50 m largura, (remate entre a valeta em calçada e o pavimento betuminoso), cortes, remates e todos os trabalhos necessários ao bom funcionamento	ml	130
10	2.5	Execução de valeta revestida com argamassa de cimento e areia com 0,10 m de espessura e cerca de 0,70 m de largura, executada manualmente, incluindo a remoção da valeta existente, remates e todos os trabalhos necessários ao bom funcionamento	ml	70