



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e Desmontagem de estaleiro, de acordo com o art.º 350 do CCP, Decreto Lei nº111-B/2017, de 31 de agosto, incluindo vedação da obra, instalações provisórias de pessoal e fiscalização, limpeza de toda a obra e todos os meios necessários.	vg	1
	2	Movimento de Terras		
2	2.1	Remoção da camada de terra vegetal junto aos bungalows, nas áreas onde irão ficar fixas as mesas, incluindo meios mecânicos e manuais, cargas, transporte a depósito em local a definir pelo dono de obra, descarga e todos os meios necessários à sua correta execução.	m2	80
3	2.2	Escavação em terreno misto no local definido para a execução de escada de ligação entre os dois patamares, incluindo carga, transporte a aterro dos produtos sobranes, descarga e todos os meios necessários à sua correta execução.	m3	35
	3	Churrasqueira		
4	3.1	Fornecimento e assentamento de piso em lages de xisto, incluindo abertura de caixa fundação e preenchida com tout-venant com 0.20m de altura após compactado, massame de betão com 0.10m de altura, betonilha de regularização e com acabamento à talocha e todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução.	m2	7
5	3.2	Montagem de churrasqueira (fornecida pelo dono de obra), incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta execução.	vg	1
	4	Ramal de Água		
6	4.1	Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD, DN25, PN10, incluindo abertura e fecho da vala, almofada de assentamento em areia ou saibro com espessura de 0.20m, soldaduras eletrosoldáveis, sinalização da conduta de água com fita de cor azul e de dimensão normalizada, aplicada 0.30 m acima do extradorso da conduta, ligação à rede de água existente, acessórios, curvas, tês, maciços de amarração, ligações aos bebedouros, movimentos de terras e demais trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.	ml	80
	5	Diversos		
7	5.1	Fornecimento e colocação de tabuado no poço existente, em tábuas de pinho tratado, com as dimensões: 0.10m de largura, 0.025m de espessura e 1.40m de altura, incluindo travessas em madeira para fixação, fixações e todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta execução.	ml	15
8	5.2	Fornecimento e execução de escada em xisto, análoga à existente perto do local proposto, com 1,00m de largura, vencendo o desnível entre os dois patamares, incluindo muros de suporte de terra em pedra, base em betão, juntas refechadas com argamasa, limpeza das lages e todos os materiais e trabalhos necessários.	vg	1
9	5.3	Fornecimento e colocação de tampa metálica DN 600 Classe 400 em FF com inscrição CMPG e fecho, em caixa existente (fossa), incluindo trabalhos de construção civil necessários para o nível do pavimento final.	UN	1
10	5.4	Montagem e fixação de mesas de pic-nic (fornecidas pelo dono de obra), incluindo abertura e tapamento de buracos para fixação das mesas, argamassa de fixação nas sapatas das mesas se necessário e todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta execução.	vg	1
11	5.5	Montagem e colocação de Bebedouros (fornecidos pelo dono de obra), junto ao parque de merendas e praia, incluindo movimentação de terras, base de betão e varões para fixação e todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	4
12	5.6	Montagem e colocação de Ecoponto (fornecidos pelo dono de obra), junto ao parque de merendas e praia, incluindo movimentação de terras, base de betão e varões para fixação e todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	2
13	5.7	Montagem e colocação de Papeleiras, junto à praia (fornecidas pelo dono de obra), incluindo base de betão e varões para fixação e todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	12
14	5.8	Bancos da Praia - Retirada das madeiras existentes dos bancos, fornecimento e montagem de novas madeiras, em madeira Kâmbala escura, incluindo tratamento com primário aquoso tipo "Primer HD-12-020" da CIN ou equivalente e acabamento com "12-360 Lasur Super HD" da CIN ou equivalente. Nas peças metálicas, incluindo fixação das tábuas, cortes e todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.	vg	1



Município de Pedrógão Grande

Procedimento 31/2022

15	5.9	Ponte da Praia - Retirada das madeira existentes das guardas laterais, fornecimento e montagem de novas madeiras, em madeira Kâmbala escura, incluindo tratamento com primário aquoso tipo \"Primer HD-12-020\" da CIN ou equivalente e acabamento com \"12-360 Lasur Super HD\" da CIN ou equivalente. Para o piso da ponte, deverão as madeiras ser limpas e tratadas com fornecimento e aplicação de \"Restaurador DECK&Mobiliário, 029-0050, Cuprinol\" ou similar e posterior fornecimento e aplicação de \"Cuprinol Deck Ultra-Decor, ref.ª 029-00\" ou similar, em carvalho escuro, incluindo fixações das tábuas, cortes e todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.	vg	1
----	-----	--	----	---