

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro geral da obra, incluindo manutenção, sinalização e todos os trabalhos necessários para o normal funcionamento da obra.	vg	1
	2	ESTABILIDADE		
	2.1	ELEMENTOS EM BETÃO		
2	2.1.1	Execução de pavimento, constituído por regularização e compactação do terreno, camada de base com brita de 5cm de esp., seguida de massame de betão C20/25 com 10cm de esp., armado com malhasol CQ38, com acabamento a helicópetro com edurecedor à cor saibro (considerado cor amarelo/amarelo torrado), incluindo todos trabalhos necessários à sua execução.	m2	=33*3,4+ 7,1*16
3	2.1.2	Campo de Basquete 11x12m: Execução de pavimento, constituído por regularização e compactação do terreno, camada de base com brita de 5cm de esp., seguida de massame de betão C20/25 com 10cm de esp., armado com malhasol CQ38, com acabamento a helicópetro com edurecedor à cor cinza, incluindo todos trabalhos necessários à sua execução.	m2	=11*12
	3	DIVERSOS		
4	3.1	Fornecimento e colocação de floreiras pre-fabricadas em betão, com dimensão 0,60x0,40m no comprimento do piso em betão colorido.	m	33
5	3.2	Realização de piso em saibro compactado na entrada para o parque.	vg	1
6	3.3	Limpeza do espaço a intervir e transporte a vazadouro antes de iniciar a obra.	vg	1
7	3.4	Aplicação de sinalética necessária.	vg	1
8	3.5	Limpeza final da obra.	vg	1