

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro e Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350.º do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.º 273/2003, de 29 de Maio.	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
3	1.3	Desenvolvimento e implantação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2	Rua do Espírito Santo - Tapada do Rei		
4	2.1	Regularização de Plataforma, incluindo escarificação, abertura de caixa de 0,20 m, escavação, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de caixa, não considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactação e homogenização dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter uma base para receber pavimentação em calçada de granito	m2	1200
5	2.2	Fornecimento e aplicação de camada de agregado britado de granulometria extensa, com 0,15 m de espessura, incluindo compactação, rega e todos os trabalhos complementares	m2	1200
6	2.3	Assentamento de pavimento em calçada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicação de almofada em areão na base com 0,10 m de espessura e ensaibramento com areia e cimento ao traço 1:3; assentamento de cubos de marcação rodoviária; todos os trabalhos complementares	m2	1200
	3	Caminho para a Associação de Caça		
7	3.1	Regularização de Plataforma, incluindo escarificação, abertura de caixa de 0,20 m, escavação, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de caixa, não considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactação e homogenização dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter uma base para receber pavimentação em calçada de granito	m2	600
8	3.2	Fornecimento e aplicação de camada de agregado britado de granulometria extensa, com 0,15 m de espessura, incluindo compactação, rega e todos os trabalhos complementares	m2	600
9	3.3	Assentamento de pavimento em calçada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicação de almofada em areão na base com 0,10 m de espessura e ensaibramento com areia e cimento ao traço 1:3; assentamento de cubos de marcação rodoviária; todos os trabalhos complementares	m2	600
	4	Rua Marquês dos Santos Sebastião		
10	4.1	Regularização de Plataforma, incluindo escarificação, abertura de caixa de 0,20 m, escavação, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de caixa, não considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactação e homogenização dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter uma base para receber pavimentação em calçada de granito	m2	650
11	4.2	Fornecimento e aplicação de camada de agregado britado de granulometria extensa, com 0,15 m de espessura, incluindo compactação, rega e todos os trabalhos complementares	m2	650
12	4.3	Assentamento de pavimento em calçada grossa de granito incluindo: fornecimento e aplicação de almofada em areão na base com 0,10 m de espessura e ensaibramento com areia e cimento ao traço 1:3; assentamento de cubos de marcação rodoviária; todos os trabalhos complementares	m2	650