

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Desmonte e remoção de Estores Existentes, incluindo carga e descarga, bem como transporte e tratamento de resíduos em vazadouro autorizado da responsabilidade do		
1	1.1	- V01 _ com 220cm(L)x200cm(A)	UN	162
2	1.3	- V02 _ com 315cm(L)x200cm(A)	UN	6
	2	Substituição de Estores Existentes, incluindo fornecimento e aplicação de: proteção solar nova, constituída por lamina de estore em alumínio térmico de 45 mm, injetadas com poliuretano; guias do sistema com felpa; terminal extrudido; bloqueio de réguas anti-deslizamento; enroladores exteriores flexíveis; reparação de caixas e tampas de estore existentes; e todos os trabalhos, componentes e acessórios necessários ao perfeito funcionamento.		
3	2.1	- V01 _ com 220cm(L)x200cm(A)	UN	162
4	2.2	- V02 _ com 315cm(L)x200cm(A)	UN	6
	3	Fornecimento e instalação de estore de enrolar em tela opaca tipo BlackOut, 43/50 mm, com sistema de acionamento desmultiplicado por corrente de esferas, com suportes em aço lacado, tampas em PVC, acabamento com terminal oculto incluindo todos os trabalhos, componentes e acessórios necessários ao perfeito funcionamento.		
5	3.1	- R01 _ com 170cm(L)x140cm(A)	UN	16
	4	Fornecimento e instalação de estores/toldos de alta resistência, em tela com gramagem mínima de 630 gr/m2, incluindo: deslizamento por cabo de aço inox com 3 mm de espessura, terminal oculto com 40mm de diâmetro, motor tubular, sistema de comando multicanal, comandos remotos, instalação elétrica, cablagens, programação, testes e todos os trabalhos, componentes e acessórios necessários ao perfeito funcionamento.		
6	4.1	- T01 _ com 320cm(L)x200cm(A)	UN	10
7	4.2	- T02 _ com 215cm(L)x200cm(A)	UN	2
	5	Fornecimento e Instalação de Estores, incluindo fornecimento e aplicação de: proteção solar nova, constituída por lâminas de estore em alumínio térmico de 45 mm, injetadas com poliuretano; caixa monobloco interior; guias do sistema com felpa; terminal extrudido; bloqueio de réguas anti-deslizamento; enroladores exteriores flexíveis; e todos os trabalhos, componentes e acessórios necessários ao perfeito funcionamento.		
8	5.1	- N01 _ com 220cm(L)x200cm(A)	UN	3