

MEDIÇÕES

OBRA : PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NO CONCELHO - 2022

ARTIGO	DESIGNAÇÃO	Nº DE PARTES	DIMENSÕES			QUANTIDADES			
			COMPRI-MENTO	LARGURA	ALTURA	PARCIAIS	SUB-TOTAIS	TOTAIS	U N I D A D E S
	NOTA IMPORTANTE: O Estaleiro deverá ser incluído, através de diluição do seu valor nos restantes preços, em cumprimento do artº 350º, do CCP. CAPÍTULO 1 : SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO								
1.1	Sinalização temporária dos trabalhos, de acordo com a legislação vigente, referente a sinalização vertical, horizontal e todos os equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação, colocação e manutenção	1	1,00			1,00	1,00	1,00	vg
1.2	Sinalização horizontal, com pintura a material termoplástico, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo, pré-								
1.2.1	Linha contínua com 0,12 m de largura (LBC 0,12), incluindo marcação de mista nos acessos necessários	1	200,00			200,00	200,00	200,00	ml
1.2.2	Linha contínua com 0,10 m de largura (LBC 0,10), incluindo marcação de mista nos acessos necessários	1	150,00			150,00	150,00	150,00	ml
1.2.3	Idem em marcação de estacionamento troço 1 marcação estacionamento	20	2,50			2,50	50,00	50,00	ml
1.2.4	Linha tracejada com 0,10 m de largura e relação traço /espaço de 2 / 3 m (LBT 0,10; 2/3) Troço 1 eixo	2	150,00			150,00	300,00	300,00	ml

MEDIÇÕES

OBRA : PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NO CONCELHO - 2022

ARTIGO	DESIGNAÇÃO	Nº DE PARTES	DIMENSÕES			QUANTIDADES			
			COMPRI- MENTO	LARGURA	ALTURA	PARCIAIS	SUB- TOTAIS	TOTAIS	U N I D A D E S
1.2.5	Linha tracejada com 0,30 m de largura e relação traço/espço 0,4/0,3 m (LBT 0,30; 0,4/0,3)	1	50,00			50,00	50,00	50,00	ml
1.2.6	Barras de paragem com 0,60 m de largura, conforme peças	44	5,00	0,60		3,00	132,00	132,00	m2
1.2.7	Passadeiras de peões	308	3,50	0,60		2,10	646,80	646,80	m2
1.2.8	Xadrez em passadeiras elevadas	88	14,00	0,50	0,50	3,50	308,00	308,00	m2
1.2.9	Raias conforme pormenores	1	25,00			25,00	25,00	25,00	m2
1.2.10	Triângulos de cedência de prioridade conforme pormenor	4	1,00			1,00	4,00	4,00	un
1.2.11	Inscrições STOP conforme projecto.	3	1,00			1,00	3,00	3,00	un
1.2.12	Linha amarela contínua com 0,12 m de largura (LC 0,12), na marcação de estacionamento mobilidade reduzida	1	50,00			50,00	50,00	50,00	ml
1.2.13	Inscrições no pavimento do tipo: LUGAR PARA MOBILIDADE REDUZIDA	2	1,00			1,00	2,00	2,00	un
1.2.14	Setas direccionais:								
1.2.14.1	Simples	2	1,00			1,00	2,00	2,00	un
1.2.14.2	Duplas	2	1,00			1,00	2,00	2,00	un