

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Instalação de Sistema Solar Fotovoltaico para Reservatório de Senhorim e Vilar Seco		
	1	Reservatório de Senhorim		
1	1.1	Fornecimento e montagem de Paineis Solares 450W	UN	2
2	1.2	Fornecimento e montagem Inversor Solar 24/230V, 800VA	m	1
3	1.3	Fornecimento e montagem Regulador de carga MPPT 30A	UN	1
4	1.4	Fornecimento e montagem Bateria 130 Ah 12 V	m	2
5	1.5	Fornecimento e montagem estrutura em triângulo para fixação dos Paineis e Perfil necessário.	vg	1
6	1.6	Fornecimento e montagem de Quadro Elétrico, cablagem, caminhos de cabo/tubo, interligação á terra existente	vg	1
	2	Reservatório de Vilar Seco		
7	2.1	Fornecimento e montagem de Paineis Solares 450W	UN	2
8	2.2	Fornecimento e montagem Inversor Solar 24/230V, 800VA	m	1
9	2.3	Fornecimento e montagem Regulador de carga MPPT 30A	UN	1
10	2.4	Fornecimento e montagem Bateria 130 Ah 12 V	m	2
11	2.5	Fornecimento e montagem estrutura em triângulo para fixação dos Paineis e Perfil necessário.	vg	1
12	2.6	Fornecimento e montagem de Quadro Elétrico, cablagem, caminhos de cabo/tubo, interligação á terra existente	vg	1