



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	CAMINHO DO GORGÃO		
1	1.1	Mobilização de solo, de qualquer natureza, em obtenção de cotas de projeto, incluindo transporte de produtos sobranes a vazadouro, a uma distância máxima de 2km, em rede de condução de águas de rega	m3	50
2	1.7	Regularização e limpeza de plataforma, incluindo abertura de caixa e transporte de produtos sobranes a vazadouro, a uma distância máxima de 2km	m2	1060
3	1.8	Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,15m de espessura, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente	m2	1060
4	1.9	Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8KN/m2	m2	950
5	1.10	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação, utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento	m2	950
	2	CAMINHO DAS VIÚVAS		
6	2.1	Regularização e limpeza de plataforma, incluindo abertura de caixa e transporte de produtos sobranes a vazadouro, a uma distância máxima de 2km	m2	1070
7	2.2	Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,15m de espessura, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente	m2	1070
8	2.3	Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8KN/m2	m2	1070
9	2.4	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação, utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento	m2	1070
10	2.5	Fornecimento e Execução de canaletas de 1*0,2*0,2 e respetivas grelhas, com ligação de 200mm à conduta existente no caminho	m	20
11	2.6	Fornecimento de cone e execução de caixa de ligação de água pluviais	UN	1
	3	ALARGAMENTOS NO CAMINHO DAS TERÇAS		
12	3.1	Regularização e limpeza de plataforma, incluindo abertura de caixa e transporte de produtos sobranes a vazadouro, a uma distância máxima de 2km	m2	240
13	3.2	Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,15m de espessura, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente	m2	240
14	3.3	Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8KN/m2	m2	240
15	3.4	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação, utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento	m2	240
16	3.5	Fornecimento e colocação de meias manilhas de diâmetro 300mm	m	50
17	3.6	Fornecimento e execução de canaletas de 1*0,2*0,2 e respetivas grelhas.	m	5
	4	PAVIMENTAÇÃO NUM ARRUEAMENTO DE ACESSO À QUINTA DA CARRIÇA		
18	4.1	Regularização e limpeza de plataforma, incluindo abertura de caixa e transporte de produtos sobranes a vazadouro, a uma distância máxima de 2km	m2	220
19	4.2	Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,15m de espessura, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente	m2	220
20	4.3	Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8KN/m2	m2	200



Junta de Freguesia de Sarzedo

Procedimento JFSarzedo/01/2022

21	4.4	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação, utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento	m2	200
5	PAVIMENTAÇÃO NUM ARRUAMENTO NO LUGAR DO OUTEIRO			
22	5.1	Regularização e limpeza de plataforma, incluindo abertura de caixa e transporte de produtos sobranes a vazadouro, a uma distância máxima de 2km	m2	150
23	5.2	Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,15m de espessura, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente	m2	150
24	5.3	Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8KN/m2	m2	150
25	5.4	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação, utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento	m2	150
5	PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHO AGRÍCOLA DA FONTE CAVADA - ligação EN226 a Arcas			
26	5.1	Regularização e limpeza de plataforma, incluindo abertura de caixa e transporte de produtos sobranes a vazadouro, a uma distância máxima de 2km	m2	480
27	5.2	Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,15m de espessura, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente	m2	480
28	5.3	Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8KN/m2	m2	420
29	5.4	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação, utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento	m2	420
6	REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO LUGAR DO OUTEIRO			
30	6.1	Limpeza de plataforma	m2	900
31	6.2	Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8KN/m2	m2	900
32	6.3	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,07m de espessura mínima após compactação, utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento	m2	900