

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem do estaleiro, incluindo mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, manutenção e posterior desmontagem do mesmo, incluindo colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de proteção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
2	1.2	Elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei Nº 273/2003 de 29 de Outubro.	vg	1
	2	Instalação do relvado sintético		
3	2.1	Limpeza de todo o espaço existente em betão do complexo a ser intervencionado e preparação para a correta instalação do relvado sintético, assim como limpeza de todo o contorno do recinto.	m2	1360
4	2.2	Fornecimento e instalação de relva sintética com REF. ^a F50 . A relva apresenta cor verde, altura de 50mm e é composta por fibras fibriladas de polipropileno, concebida especialmente para a prática multidesportiva. Inclui ainda o fornecimento de linhas de marcação na cor branca para um campo de Futsal e de cor amarela para ténis, ambas as marcações com relva da mesma natureza e conceção da relva proposta. Está ainda incluído no valor apresentado o fornecimento e a aplicação de cargas de areia de sílica e borracha, cumprindo os rácios indicados pelo fabricante e com recurso a equipamentos adequados e todos os trabalhos necessários à sua perfeita instalação.	m2	1360
5	2.3	Aplicação manual de duas demãos de tinta, acabamento mate, de todos os elementos de vedação e contorno do recinto, segundo as boas normas de execução. (a indicar pela fiscalização)	UN	1
	3	DIVERSOS		
6	3.1	Remoção para vazadouro autorizado, de todos os entulhos derivados da execução dos trabalhos de modo que a obra e os locais por onde fizer serventia se apresentem, no final da obra, convenientemente limpos, e o campo de futebol pronto a funcionar.	UN	1
7	3.2	Elaboração e Fornecimento de caderno/pasta sobre a instalação desportiva, contendo informação sobre áreas, tipo de materiais instalados, referencias e datas e metodologia aplicada na instalação, assim como manual de manutenção. (De preferência em formato digital)	UN	1