

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS/MOVIMENTO DE TERRAS		
1	1.1	Varredura mecânica do pavimento existente em toda a área de intervenção, deservagem de bermas, remoção de massas betuminosas desagregadas, carga, transporte e descarga dos produtos sobranes em vazadouro devidamente licenciado num raio de 30 km.	m2	706,2
2	1.2	Fresagem de pavimento betuminoso existente, por meios mecânicos ou manuais numa altura média de fresagem de 0,05m, para reforço do pavimento com camada de desgaste com 0,05m, incluindo regularização e compactação do mesmo para posterior pavimentação.	m2	49,5
	2	DRENAGEM		
	2.1	Execução de valeta em betão:		
3	2.1.1	Execução de valeta em 1/2 manilha Ø300 em betão de acordo com peças desenhadas, incluindo correcção de cotas de implantação se necessário e base em tout-venant, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	352
4	2.1.2	Execução de tampa em betão armado para colocar / encaixar sobre a 1/2 manilha Ø300.	ml	23,1
	3	PAVIMENTOS		
5	3.1	Fornecimento e aplicação de rega de impregnação betuminosa à taxa de 1,2 Kg/m².	m2	706,2
6	3.2	Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso (Binder) em camada de regularização com a espessura de 0,05m após cilindrado.	m2	706,2
7	3.3	Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão catiónica ECR1, à taxa de 0,5Kg/m².	m2	706,2
8	3.4	Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso (camada de desgaste) com inertes de seixo britado, com 0,04m de espessura média após o cilindrado, incluindo corte no pavimento da via existente e execução de "encaixe" na mesma.	m2	706,2
	4	SINALIZAÇÃO		
9	4.1	Em traço descontínuo no eixo da via com a espessura de 0,12m e relação traço-espaco de 3/4.	ml	173,8
	5	DIVERSOS		
10	5.1	Montagem de estaleiro.	vg	1
11	5.2	Desmontagem de estaleiro, incluindo limpeza do local.	vg	1
12	5.3	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos necessários, bem como o fornecimento e instalação de sinalização temporárias dos trabalhos da empreitada durante a sua execução.	vg	1
13	5.4	Implementação do plano de RCD.	vg	1