

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MOVIMENTO DE TERRAS		
	1.1	Trabalhos preparatórios:		
1	1.1.1	Corte de vegetação incluindo pernadas de arvores, transporte a vazadouro ou depósito provisório, e eventual indemnização por depósito. em zona que interfira com a execução dos trabalhos previstos.	vg	1
2	1.1.2	Abertura de caixa com 0,29 m de profundidade em terreno de qualquer natureza em zonas de concordância de cotas, com caminhos e habitações existentes , incluindo remoção de pavimentos existentes, regularização, estabilização e compactação do fundo de caixa, transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório, e eventual indemnização por depósito.	m2	1200
3	1.1.3	Execução de valetas em terreno de qualquer natureza, em trabalhos realizados para garantia da continuidade do sistema de águas superficiais, incluindo limpeza, remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito.	m	810
	2	DRENAGEM		
	2.1	Execução de órgãos ou trabalhos acessórios no sistema de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:		
	2.1.1	Passagens hidráulicas em travessias do caminho e para continuidade de valetas sob serventias		
4	2.1.1.1	Com manilhas de diâmetro igual a 200 mm e revestimento superior com betão	m	56
5	2.1.1.2	Com manilhas de diâmetro igual a 300 mm e revestimento superior com betão	m	24
	2.2	Execução de bocas em passagens hidráulicas de secção circular ou outra, incluindo pintura e todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:		
	2.2.1	Bocas de entrada:		
6	2.2.1.1	Simples de recipiente para diâmetro de 200 mm	UN	8
7	2.2.1.2	Simples de recipiente para diâmetro de 300 mm	UN	3
	2.2.2	Bocas de saída:		
8	2.2.2.1	Simples para diâmetro de 200 mm	UN	8
9	2.2.2.2	Simples para diâmetro de 300 mm	UN	3
	3	PAVIMENTAÇÃO		
	3.1	Camadas granulares:		
	3.1.1	Com características de base:		
10	3.1.1.1	Em agregado britado de granulometria extensa, com 0,20 m de espessura	m2	4700
	3.2	Camadas de misturas betuminosas a quente:		
	3.2.2	Com características de regularização:		
11	3.2.2.1	Em mistura betuminosa densa, com 0,05 m de espessura, incluindo rega de colagem	m2	3630
	3.2.3	Com características de desgaste :		
12	3.2.3.1	Em betão betuminoso, com 0,04 m de espessura, incluindo rega de colagem	m2	3630
	3.3	Enchimento de bermas com detritos de pedreira:		
13	3.3.1	Com espessura de 0,09 m e uma largura média de 0,50 m, devidamente compactada	m	2140
	4	SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA		
	4.1	Sinalização vertical:		



Município de Silves

Procedimento 1240/DOMT

	4.1.1	Sinalização vertical de "código" com as características definidas em CE, incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação:		
14	4.1.1.1	Sinais STOP B2 com diâmetro igual a 0,70 m	UN	4
	4.2	Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:		
	4.2.1	Marcas Longitudinais:		
15	4.2.1.1	Linha branca contínua (LBC), com 0,12 m de largura incluindo linha branca tracejada, com 0,12 m de largura (LBTg 0,12; 1/1) nos acessos.	m	2140
	4.3	Sinalização temporária:		
16	4.3.1	Sinalização temporária de trabalhos para controlo, desvio ou interrupção de trânsito, de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, colocação e desmontagem.	vg	1
	5	DIVERSOS		
17	5.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.	vg	1
18	5.2	Execução do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar à C.M. Silves quando da receção provisória da obra.	vg	1
19	5.3	Adaptação e implementação do Plano de Segurança e Saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
20	5.4	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a retificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
21	5.5	Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no modelo, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	2