

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Trabalhos Preparatórios		
1	0.1	Estaleiro - O Presente mapa de quantidades não poderá ser dissociado das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares. Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com normas vigentes. Instalação de ramais de abastecimento de água, eletricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Instalação de placa identificativa da empreitada, tudo conforme o discriminado nas Condições Técnicas, instruções da fiscalização e o cumprimento do PSS. Notas: Todas as indicações de marcas e referências de materiais são meramente indicativos, apenas terão de ter equivalência e qualidade dos indicados nos articulados, sendo sempre presente à Fiscalização para apreciação e aprovação. As telas e placas de carácter informativo da DS colocadas nas nossas obras, Está uniformizado o modelo - tela de 3,5 x 1,5 em vedações e painel de obra (incluídos na empreitada e a cargo do empreiteiro).	vg	1
2	0.2	Execução de Plano de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho, na fase de execução de obra, de acordo com os desenhos de geometria, pormenores, Caderno de Encargos de todas as especialidades, e legislação em vigor aplicável a atividades de Estaleiro, trabalhos preparatórios, pavimentação, sinalização e trabalhos complementares.	vg	1
3	0.3	Elaboração e implementação do Plano de Manutenção, relativa a materiais e equipamentos aplicados em obra.	vg	1
	N1	Medidas a confirmar no local.		
	N2	Todos os materiais serão aplicados segundo as especificações dos fabricantes.		
	1	Cobertura - Refeitório, Sala Educação Física e Cozinha		
4	01.01	Execução da impermeabilização das coberturas: Incluindo todos os trabalhos necessários, nomeadamente: Remoção das telas de impermeabilização em pvc e isolamento térmico existentes incluindo ferragens de fixação; Regularização e preparação da base; Aplicação de emulsão betuminosa tipo Imperialum Imperkote L ou equivalente; Aplicação de membrana betuminosa tipo Imperialum Polyplas 30 ou equivalente; Aplicação de membrana betuminosa tipo Imperialum Polyester 40 ou equivalente; Aplicação placas de isolamento térmico com 60mm de espessura em XPS tipo Ifoam ou equivalente; Aplicação de manta geotêxtil de 150g/m2 tipo Impersep 150 ou equivalente; Aplicação de proteção pesada em seixo rolado 20-40mm; Incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito acabamento e vedação; conforme CT, peças desenhadas apresentadas e instruções do Fabricante. Notas: Os materiais deverão ser instalados de acordo com as especificações dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local. (Critério de medição: área em projeção horizontal) (Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).	m2	300
	01.02	Rufos e Remates: Incluindo todos os trabalhos necessários, nomeadamente: Instalação de presilhas, em chapa de aço galvanizada, fixas por aparafusamento às platibandas; Instalação de tela pitonada; Instalação de rufos em chapa galvanizada de 1mm de espessura e com aprox. 0,35m de desenvolvimento, fixos às presilhas; Instalação de rufo de remate da tela, em chapa galvanizada de 1mm de espessura, no encontro da cobertura da cozinha com a parede; Incluindo a Pintura dos elementos galvanizados com o seguinte sistema: Limpeza e desengorduramento; Aplicação de primário tipo CIN Primário acrílico Metal ou equivalente; Aplicação de esmalte tipo CIN Cinofer ou equivalente nas demãos necessárias ao seu perfeito acabamento, conforme CT, peças desenhadas apresentadas e instruções do Fabricante. Notas: Os materiais deverão ser instalados de acordo com as especificações dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local. (Critério de medição: área em projeção horizontal) (Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).		
5	01.02.01	Idem, idem, Rufos em chapa galvanizada de 1mm de espessura e 0,35m aprox. de desenvolvimento.	ml	75,75
6	01.02.02	Idem, idem, em Remate da tela, em chapa galvanizada de 1mm de espessura.	ml	23,6
	2	Subteto do Refeitório e Sala Educação Física e Cozinha		

7	02.01	Reparação do subteto em gesso cartonado hidrófugo, preparação e pintura com tinta plástica nas demãos necessárias, tipo "CIN", ou equivalente, Com a substituição do teto, nas zonas danificadas, aproximadamente (30%) - da área total, com as mesmas características do existente, incluindo estrutura de apoio e todos os acessórios necessários ao seu perfeito acabamento, conforme CT, peças desenhadas apresentadas e instruções do Fabricante. Notas: Os materiais deverão ser instalados de acordo com as especificações dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local. (Critério de medição: área em projeção horizontal). (Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente). (Com substituição do subteto em gesso cartonado hidrófugo aprox. (30%) - da área total).	m2	250
---	-------	--	----	-----