

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Trabalhos Preparatórios		
1	0.1	Estaleiro - O Presente mapa de quantidades não poderá ser dissociado das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares. Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com normas vigentes. Instalação de ramais de abastecimento de água, eletricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Instalação de placa identificativa da empreitada, tudo conforme o discriminado nas Condições Técnicas, instruções da fiscalização e o cumprimento do PSS. Notas: Todas as indicações de marcas e referências de materiais são meramente indicativos, apenas terão de ter equivalência e qualidade dos indicados nos articulados, sendo sempre presente à Fiscalização para apreciação e aprovação. As telas e placas de carácter informativo da DS colocadas nas nossas obras, Está uniformizado o modelo - tela de 3,5 x 1,5 em vedações e painel de obra (incluídos na empreitada e a cargo do empreiteiro).	vg	1
2	0.2	Dimensionamento, montagem, manutenção e desmontagem de andaimes e meios de acesso e transporte de materiais para a execução dos trabalhos especificados no C.E. (Unidade correspondente aos trabalhos onde é necessário a utilização de andaimes e meios de acesso e transporte).	m2	198,2
3	0.3	Execução de Plano de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho, na fase de execução de obra, de acordo com os desenhos de geometria, pormenores, Caderno de Encargos de todas as especialidades, e legislação em vigor aplicável a atividades de Estaleiro, trabalhos preparatórios, pavimentação, sinalização e trabalhos complementares.	vg	1
4	0.4	Elaboração e implementação do Plano de Manutenção, relativa a materiais e equipamentos aplicados em obra.	vg	1
	N1	Medidas a confirmar no local.		
	N2	Todos os materiais serão aplicados segundo as especificações dos fabricantes.		
	1	Sala 4 Interior		
	1.1	Paredes e Teto: Demolição das áreas de reboco soltas; Construção de reboco nas áreas danificadas; Preparação, aplicação de primário e pintura com tinta plástica tipo "CINI", ou equivalente.		
5	1.1.1	Idem, idem em Paredes. (Sala 4).	m2	81,92
6	1.1.2	Idem, idem em Teto. (Sala 4)	m2	70,56
7	1.2	Pavimento: Remoção do revestimento vinílico, base do vinílico e rodapés existentes incluindo resíduos de colas do pavimento; Preparação da base e enchimento do pavimento com betonilha; Regularização da base com argamassa autonivelante tipo "Forbo Europlan 999", ou equivalente; Aplicação de base tipo "Forbo Sarlibase", ou equivalente e revestimento vinílico tipo "Forbo Sarlon Acoustic", ou equivalente; Soldagem das juntas; Instalação de perfil de remate, em aço inox, na transição de pavimento da sala com o corredor, incluindo todos os acessórios e remates finais, conforme peças desenhadas apresentadas. Notas: A cota final do pavimento da sala deverá ser a mesma do átrio / corredor; Todos os materiais serão instalados de acordo com as especificações dos fabricantes. Medidas a confirmar no local. (Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente). (Sala 4).	m2	70,56

8	1.3	Rodapé: Instalação de rodapés ventilados tipo "Forbol", ou equivalente, (cor a definir); Incluindo todos os acessórios e remates finais, conforme peças desenhadas apresentadas. Notas: Todos os materiais serão instalados de acordo com as especificações dos fabricantes. Medidas a confirmar no local. (Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente). (Sala 4).	ml	32,8
9	1.4	Caixilharias, aros e apainelados em madeira (interior e exterior): Afinação e reparação de ferragens; Preparação e pintura com tinta de esmalte tipo "CIN", ou equivalente, incluindo todos os remates necessários e substituição das ferragens que estejam em mau estado; (Pelas 2 Faces). Notas: Todos os materiais serão instalados de acordo com as especificações dos fabricantes. Medidas a confirmar no local. (Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente). (Sala 4).	m2	24,18
10	1.5	Porta da Sala: Afinação e reparação de ferragens; Preparação e pintura com tinta de esmalte tipo "CIN", ou equivalente, incluindo todos os remates necessários e substituição das ferragens que estejam em mau estado. Notas: Todos os materiais serão instalados de acordo com as especificações dos fabricantes. Medidas a confirmar no local. (Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente). (Sala 4).	m2	1,6
2	Fachadas			
11	2.1	Área Rebocada: Remoção da tinta solta; Limpeza da fachada; Aplicação de acabamento armado tipo "Secil Reabilita RR20" - armado, com "SecilVit rede 160", ou equivalente; Aplicação de primário tipo "SecilTEK AD25" e tinta à base de silicatos tipo "SecilTEK SP01", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos necessários, conforme peças escritas e desenhadas apresentadas. (Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente). (Só Zona Perímetro da Sala 4)	m2	132
12	2.2	Área revestida a granito: Limpeza; Aplicação de primário tipo "SecilTEK AD25" e tinta à base de silicatos tipo "SecilTEK SP01", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos necessários, conforme peças escritas e desenhadas apresentadas. (Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente). (Só Zona Perímetro da Sala 4)	m2	23,5
13	2.3	Grades: Remoção das grades; Preparação, aplicação de primário e pintura com tinta de esmalte tipo "CIN", ou equivalente; Reinstalação das grades devidamente fixadas, incluindo todos os trabalhos necessários, conforme peças escritas e desenhadas apresentadas; (Pelas 2 faces). (Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente). (Só Zona Perímetro da Sala 4)	m2	24,18