

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo todas as prescrições relativas à implementação e ao Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde (Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de Dezembro, c/ alteração da Lei nº 52/2021 de 10 de Agosto), incluindo limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações e todos os trabalhos associados.	vg	1
	2	REABILITAÇÃO DE CALEIRAS		
3	2.1	Corte de cerca de 10cm nas chapas metálicas do beirado, sobre as caleiras, para melhor aplicação de telas de impermeabilização, incluindo remoção e transporte dos produtos a vazadouro devidamente licenciado	m	79,5
	2.2	Fornecimento e aplicação de revestimento impermeabilizante sobre capeamentos em chapa metálica, em platibandas ao nível da cobertura, confinantes c/ as caleiras, constituído por membrana betuminosa de betume polímero com acabamento mineralizado, de 4Kg/m2 e armadura de poliéster- Moply Plus FP40 Mineral, incluindo pintura das zonas de aderência com primário betuminoso, todos os equipamentos, trabalhos e materiais necessários		
4	2.2.1	Pavilhão da \"Área Desportiva\" - nº14, c/ desenvolvimento de 0,45m	m2	28,8
5	2.2.2	Pavilhão da \"Sala Especialização\" - nº18, c/ desenvolvimento de 0,45m	m2	7,65
	2.3	Fornecimento e aplicação de revestimento impermeabilizante em toda a zona periférica da cobertura, junto a caleiras, em banda com aprox. 0,40m, constituído por membrana betuminosa de betume polímero c/ acabamento mineralizado, de 4Kg/m2 e armadura de poliéster- Moply Plus FP40 Mineral, incluindo pintura das zonas de aderência com primário betuminoso, todos os equipamentos, trabalhos e materiais necessários		
6	2.3.1	Pavilhão da \"Área Desportiva\" - nº14	m2	25,6
7	2.3.2	Pavilhão da \"Sala Especialização\" - nº18	m2	6,8
	2.4	Fornecimento e aplicação de revestimento impermeabilizante, em revestimento de caleiras, c/ membrana betuminosa de betume polímero com acabamento mineralizado, de 4Kg/m2 e armadura de poliéster- Moply Plus FP40 Mineral, incluindo selagem c/ cordão de silicone ao longo da caleira no paramento da platibanda, pintura das zonas de aderência c/ primário betuminoso, todos os equipamentos trabalhos e materiais necessários		
8	2.4.1	Pavilhão da \"Área Desportiva\" - nº14, numa extensão de 0,85m	m2	54,4
9	2.4.2	Pavilhão da \"Sala Especialização\" - nº18, numa extensão de 1,15m	m2	19,55