

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Nº 223/2021 - EEAR QUINTA DO AIDO - MONTEMOR-O-VELHO		
1	1.1	REBOBINAGEM E TERMISTÂNCIAS	UN	1
2	1.2	ROLAMENTO 3209 A-2RS1TN9/MT33	UN	1
3	1.3	ROLAMENTO 6306-2RS1/C3	UN	1
4	1.4	EMPANQUE BG1 35 NTB SIL/FPM	UN	1
5	1.5	ESTACIONARIO 36X50X7,5 CNK SIL/L/FPM	UN	1
6	1.6	EMPANQUE AT 35X60X16 CAR/NBR	UN	1
7	1.7	ESTACIONARIO 38X63X10 AT CER/L/NBR	UN	1
8	1.8	KIT TURBINA 96812654	UN	1
9	1.9	CABO FBBN 12G2,5	m	10
10	1.10	ÓLEO MINERAL	vg	1
11	1.11	LIMPEZA E PINTURA	vg	1
12	1.12	MÃO-DE-OBRA	vg	1
	2	Nº 101/2018 - EEAR CASAL DO JAGAZ - LICEIA		
13	2.1	REBOBINAGEM E TERMISTÂNCIAS	UN	1
14	2.2	ROLAMENTO 3209 A-2RS1TN9/MT33	UN	1
15	2.3	ROLAMENTO 6306-2RS1/C3	UN	1
16	2.4	KIT EMPANQUES SHAFT C/D 96102361	UN	1
17	2.5	CABO FBBN 12G2,5	m	10
18	2.6	ÓLEO MINERAL	vg	1
19	2.7	LIMPEZA E PINTURA	vg	1
20	2.8	MÃO-DE-OBRA	vg	1
	3	Nº 145/2019 - EEAR FONTES DA BOLA 1 - SANTO VARÃO - FORMOSSELHA		
21	3.1	REBOBINAGEM E TERMISTÂNCIAS	UN	1
22	3.2	ROLAMENTO 6306-2RS1/C3	UN	1
23	3.3	ROLAMENTO 6304-2RSH/C3	UN	1
24	3.4	KIT EMPANQUE B/C22 96102360	UN	1
25	3.5	KIT TURBINA SEV.65.30 96886439	UN	1
26	3.6	CABO FBBN 7G2,5	m	10
27	3.7	ÓLEO MINERAL	vg	1
28	3.8	LIMPEZA E PINTURA	vg	1
29	3.9	MÃO-DE-OBRA	vg	1
	4	Nº 18/2020 - EEAR RUA DO PARQUE DE NEGÓCIOS - CARAPINHEIRA E MEÃS		
30	4.1	REBOBINAGEM	UN	1
31	4.2	ROLAMENTO 3208 A-2RS1TN9/C3MT33	UN	1
32	4.3	ROLAMENTO 6305-2RS1/C3	UN	1

33	4.4	EMPANQUE BG1 25 NTB SIL/FPM	UN	1
34	4.5	ESTACIONÁRIO 26X40X7,5 CNK SIL/L/FPM	UN	1
35	4.6	EMPANQUE AT 25X47X13 CAR/NBR	UN	1
36	4.7	ESTACIONARIO 27X50X10 AT CER/L/NBR	UN	1
37	4.8	CABO FBBN 7G2,5	m	10
38	4.9	ÓLEO MINERAL	vg	1
39	4.10	LIMPEZA E PINTURA	vg	1
40	4.11	MÃO-DE-OBRA	vg	1
5		Nº 16/2018 - EEAR VALE SARAMAGO - SEIXO		
41	5.1	REBOBINAGEM E TERMISTÂNCIAS	UN	1
42	5.2	ROLAMENTO 6306-2RS1/C3	UN	1
43	5.3	ROLAMENTO 6304-2RSH/C3	UN	1
44	5.4	KIT EMPANQUES B/C22 96102360	UN	1
45	5.5	CABO FBBN 7G2,5	m	10
46	5.6	ÓLEO MINERAL	vg	1
47	5.7	LIMPEZA E PINTURA	vg	1
48	5.8	MÃO-DE-OBRA	vg	1
6		Nº 47/2018 - EEAR RUA DO VALE GRANDE - LICEIA		
49	6.1	REBOBINAGEM E TERMISTÂNCIAS	UN	1
50	6.2	ROLAMENTO 3209 A-2RS1TN9/MT33	UN	1
51	6.3	ROLAMENTO 6306-2RS1/C3	UN	1
52	6.4	KIT EMPANQUES SHAFT C/D 96102361	UN	1
53	6.5	KIT TURBINA 96812654	UN	1
54	6.6	CABO FBBN 12G2,5	m	10
55	6.7	ÓLEO MINERAL	vg	1
56	6.8	LIMPEZA E PINTURA	vg	1
57	6.9	MÃO-DE-OBRA	vg	1
7		Nº 390/2020 - EEAR RUA DA FÁBRICA - MIRA		
58	7.1	REBOBINAGEM	UN	1
59	7.2	ROLAMENTO 6305-2RS1/C3	UN	1
60	7.3	ROLAMENTO 6304-2RSH/C3	UN	1
61	7.4	EMPANQUE BG1 22 NTB SIL/FPM	UN	1
62	7.5	ESTACIONARIO 23X37X7,5 CNK SIL/L/FPM	UN	1
63	7.6	EMPANQUE BG1 25 NTB SIL/FPM	UN	1
64	7.7	ESTACIONÁRIO 26X40X10 CND SIL/L/FPM	UN	1
65	7.8	CABO FBBN 7G2,5	m	10
66	7.9	ÓLEO MINERAL	vg	1
67	7.10	LIMPEZA E PINTURA	vg	1
68	7.11	MÃO-DE-OBRA	vg	1
8		Nº 68/2018 - EEAR QUINTA DO OUTEIRO - VERRIDE		
69	8.1	REBOBINAGEM	UN	1
70	8.2	ROLAMENTO 3308 A-2Z/C3MT33	UN	1
71	8.3	ROLAMENTO 3306 A-2Z/C3MT33	UN	1

72	8.4	EMPANQUE FLYGT FLM/0350/M/555B2-0S5 TUNG+TUNG+VIT//SIL+SIL+VIT	UN	1
73	8.5	KIT SPRING 6074800	UN	1
74	8.6	ÓLEO MINERAL	vg	6
75	8.7	LIMPEZA E PINTURA	vg	1
76	8.8	MÃO-DE-OBRA	vg	1
9		Nº 9/2019 - EEAR DOÇARIA CONVENTUAL - TENTÚGAL		
77	9.1	REBOBINAGEM	UN	1
78	9.2	ROLAMENTO 3307 A-2RS1/C3	UN	1
79	9.3	ROLAMENTO 6305-2RS1/C3	UN	1
80	9.4	EMPANQUE BG1 25 NTB SIL/FPM	UN	1
81	9.5	ESTACIONÁRIO 26X40X7,5 CNK SIL/L/FPM	UN	1
82	9.6	RETENTOR 30X62X10	UN	1
83	9.7	KIT ORINGS MAIS BORRACHA	UN	1
84	9.8	KIT TURBINA AFP0832.2 D160GG25 (35075066)	UN	1
85	9.9	CABO FBBN 12G2,5	m	10
86	9.10	ÓLEO MINERAL	vg	2
87	9.11	LIMPEZA, PINTURA E DECAPAGEM	vg	1
88	9.12	MÃO-DE-OBRA	vg	1
11		Nº 88/2018 - EEAR CONSELHEIRO FREIRE - TENTÚGAL		
89	11.1	REBOBINAGEM	UN	1
90	11.2	ROLAMENTO 3305 A-2RS1TN9/C3MT33	UN	1
91	11.3	ROLAMENTO 6304-2RSH/C3	UN	1
92	11.4	EMPANQUE BG1 25 NTB SIL/FPM	UN	1
93	11.5	ESTACIONÁRIO 26X40X7,5 CNK SIL/L/FPM	UN	1
94	11.6	RETENTOR 25X62X10	UN	1
95	11.7	KIT ORING MAIS BORRACHAS DE VEDAÇÃO	UN	1
96	11.8	KIT TURBINA AFP0831.371031.2 D198GG25	UN	1
97	11.9	CABO FBBN 7G2,5	m	10
98	11.10	ÓLEO MINERAL	m	2
99	11.11	LIMPEZA E PINTURA	vg	1
100	11.12	MÃO-DE-OBRA	vg	1
12		Nº 4/2021 - EEAR MARTIN LONGO - VERRIDE		
101	12.1	REBOBINAGEM E TERMISTÂNCIAS	UN	1
102	12.2	ROLAMENTO 7311 BECBJ	UN	2
103	12.3	ROLAMENTO 6308-2RS1/C3	UN	1
104	12.4	EMPANQUE BG1 45 NTB SIL/FPM	UN	1
105	12.5	EMPANQUE BG1 55 NTB SIL/FPM	UN	1
106	12.6	ESTACIONÁRIO 46X63X9 CNK SIL/L/FPM	UN	1
107	12.7	ESTACIONÁRIO 57X75X13 CND SIL/L/FPM	UN	1
108	12.8	IMPULSOR REF 230	UN	1
109	12.9	ANEL DE DESGASTE BRONZE	UN	1
110	12.10	CABO FBBN 4G6	m	20
111	12.11	CABO FBBN 4G1,5	m	10

112	12.12	ÓLEO MINERAL	vg	4
113	12.13	EQUILIBRAGEM DO ROTOR	vg	1
114	12.14	SERVIÇO DE TORNEIRO: ENCASQUILHAR LATERAL L/A, ABRIR FURAÇÃO NOVA NA VOLUTA E SOLDAR A FERRO FUNDIDO PRATO DE DESGASTE	vg	1
115	12.15	LIMPEZA E PINTURA	vg	1
116	12.16	MÃO-DE-OBRA	vg	1
13	Nº 69/2018 - ETAR DE PEREIRA I			
117	13.1	REBOBINAGEM	UN	1
118	13.2	ROLAMENTO 6306-2RS1/C3	UN	1
119	13.3	ROLAMENTO 6004-2RSH/C3	UN	1
120	13.4	EMPANQUE TGD 25MM THT	UN	1
121	13.5	CABO FBBN 7G2,5	m	10
122	13.6	SERVIÇO DE TORNEIRO: FAZER ANEL AÇO PARA VOLUTA 280X30X10MM	vg	1
123	13.7	LIMPEZA E PINTURA	vg	1
124	13.8	MÃO-DE-OBRA	vg	1
14	Nº 214/2020 - SOURE			
125	14.1	REBOBINAGEM	UN	1
126	14.2	ROLAMENTO 6207-2RS1/C3	UN	1
127	14.3	ROLAMENTO 6204-2RSH/C3	UN	1
128	14.4	EMPANQUE BG1 25 NTB SIL/FPM	UN	1
129	14.5	ESTACIONÁRIO 26X40X7,5 CNK SIL/L/FPM	UN	1
130	14.6	RETENTOR 30X52X7 CC NBR 70	UN	1
131	14.7	ÓLEO MINERAL	vg	1
132	14.8	LIMPEZA E PINTURA	vg	1
133	14.9	MÃO-DE-OBRA	vg	1
15	Nº 385/2021 - MIRA			
134	15.1	REBOBINAGEM	UN	1
135	15.2	ROLAMENTO 6202-2RSH/C3	UN	2
136	15.3	EMPANQUE AT 15X32X14	UN	1
137	15.4	ESTACIONÁRIO 16X30X8	UN	1
138	15.5	CABO FBBN 4G2,5	m	16
139	15.6	ÓLEO MINERAL	vg	1
140	15.7	LIMPEZA E PINTURA	vg	1
141	15.8	MÃO-DE-OBRA	vg	1
16	Nº 189/2021 - PRAIA DE MIRA - EEAR RUA DAS PONTES			
142	16.1	REBOBINAGEM	UN	1
143	16.2	ROLAMENTO 6308-2RS1/C3	UN	1
144	16.3	ROLAMENTO NU 206 ECJ C3	UN	1
145	16.4	EMPANQUE BG1 25 NTB SIL/FPM	UN	1
146	16.5	ESTACIONÁRIO 26X40X10 CND SIL/L/FPM	UN	1
147	16.6	EMPANQUE BG1 22 NTB SIL/FPM	UN	1
148	16.7	ESTACIONARIO 23X37X7,5 CNK SIL/L/FPM	UN	1
149	16.8	RETENTOR 25X62X10	UN	1
150	16.9	CABO FBBN 12G2,5	m	10

151	16.10	ÓLEO MINERAL	vg	5
152	16.11	EQUILIBRAGEM DO ROTOR MAIS IMPULSOR	vg	1
153	16.12	SERVIÇO DE TORNEIRO: ENCASQUILHAR ESTATOR E REPARAR IMPULSOR	vg	1
154	16.13	LIMPEZA E PINTURA	vg	1
155	16.14	MÃO-DE-OBRA	vg	1
17		Nº 388/2021 - EEAR RIBEIRINHA		
156	17.1	REBOBINAGEM E TERMISTÂNCIAS	UN	1
157	17.2	ROLAMENTO 3305 A-2RS1TN9/C3MT33	UN	1
158	17.3	ROLAMENTO 6305-2Z/C3	UN	1
159	17.4	EMPANQUES FJ 0250.INF/SUP TC/TC/NBR	UN	1
160	17.5	RETENTOR 32X47X10	UN	1
161	17.6	ÓLEO MINERAL	vg	1
162	17.7	LIMPEZA E PINTURA	vg	1
163	17.8	MÃO-DE-OBRA	vg	1
18		Nº 114/2021 - EEAR RUA DA LAGOA - PORTELA		
164	18.1	REBOBINAGEM E TERMISTÂNCIAS	UN	1
165	18.2	ROLAMENTO 3305 A-2RS1TN9/C3MT33	UN	1
166	18.3	ROLAMENTO 6304-2RSH/C3	UN	1
167	18.4	EMPANQUES FG 0200.INF/SUP TC/TC/FKM	UN	2
168	18.5	CABO FBBN 7G1,5	m	10
169	18.6	LIMPEZA E PINTURA	vg	1
170	18.7	MÃO-DE-OBRA	vg	1
19		REPARAÇÃO DE ELETROBOMBA GRUNDFOS TIPO CR4 Nº 35805908 2,2KW-2890RPM 1" MOINHO DE ALMOXARIFE 1"		
171	19.1	BENEFICIAÇÃO DO MOTOR - LAVAGEM SS25, ESTUFA E ENVERNIZAMENTO VERNIZ KIPTAL	vg	1
172	19.2	ROLAMENTO 6305-2Z/C3	UN	1
173	19.3	ROLAMENTO 6205-2Z/C3	UN	1
174	19.4	EMPANQUE TG12 12 TUG/CAR/FPM GRUNDFOS	UN	1
175	19.5	CONJUNTO ROTATIVO CR 4-50 - 415258	UN	1
176	19.6	MÃO-DE-OBRA: DESMONTAGEM, MONTAGEM E ENSAIOS	vg	1
20		REPARAÇÃO DE ELETROBOMBA HOMA TIPO MX 2350-FO162 Nº 233165 40KW-2930RPM 400V - 1" VERRIDE 1"		
177	20.1	REBOBINAGEM E CONJUNTO DE TERMISTÂNCIAS	vg	1
178	20.2	ROLAMENTO 7311 BECBJ	UN	2
179	20.3	ROLAMENTO 6308-2RS1/C3	UN	1
180	20.4	EMPANQUE BG1 45 NTB SIL/FPM	UN	1
181	20.5	EMPANQUE BG1 55 NTB SIL/FPM	UN	1
182	20.6	ESTACIONÁRIO 46X63X9 CNK SIL/L/FPM	UN	1
183	20.7	ESTACIONÁRIO 57X75X13 CND SIL/L/FPM	UN	1
184	20.8	ÓLEO MINERAL	UN	4

185	20.9	EQUILIBRAGEM DO ROTOR E IMPULSOR	UN	1
186	20.10	SERVIÇO DE TORNEIRO: SOLDADURA A FERRO FUNDIDO DO IMPULSOR	vg	1
187	20.11	LIMPEZA E PINTURA	vg	1
188	20.12	MÃO-DE-OBRA: DESMONTAGEM, MONTAGEM E ENSAIOS	vg	1