

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	A	TRABALHOS COMPLEMENTARES		
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, conforme artigo 35º do CCP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo todos os trabalhos necessários ao normal desenvolvimento da obra, condições de segurança e higiene no trabalho, instalações do empreiteiro, protecções necessárias, andaimes, equipamentos e demais meios para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito à aprovação do dono de obra.	vg	1
2	1.2	Colocação de protecções do local de trabalhos, incluindo a remoção de entulhos, após a conclusão dos trabalhos.	vg	1
3	1.3	Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), garantindo a recolha selectiva e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final adequado autorizado, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.	vg	1
	B	TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL		
	1	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES		
4	1.1	Remoção das louças sanitárias e respectivos acessórios e dispositivos, duas sanitas e dois bidés, incluindo o transporte para destino final licenciado dos produtos removidos (resíduos).	UN	4
5	1.2	Remoção de duas portas interiores com os respectivos aros e guarnições, incluindo o transporte para destino final licenciado dos produtos removidos (resíduos).	UN	2
6	1.3	Demolição de parede divisória interior da I.S. incluindo o transporte para destino final licenciado dos produtos removidos (resíduos).	m2	17,5
	2	REBOCOS		
7	2.1	Execução de rebocos na zonas de parede demolidas para receber revestimento em pedra, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	3
	3	REVESTIMENTOS		
8	3.1	Fornecimento e assentamento de mosaicos de pedra Lioz Rosa polida, nas paredes, com 25mmx60mmx10mm de espessura, medidas a conferir em obra, para remate das paredes demolidas, incluindo massas de assentamento, cortes e acertos a aplicar, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	3,5
9	3.2	Fornecimento e assentamento de mosaicos de pedra Lioz Rosa polida, no pavimento, com 25mmx60mmx20mm de espessura, medidas a conferir em obra, para remate das paredes demolidas, incluindo massas de assentamento, cortes e acertos a aplicar, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	2
	4	TETO FALSO		
10	4.1	Fornecimento e montagem, de tecto falso a executar em placas de gesso cartonado simples tipo Pladur, ou equivalente, inclui estrutura de fixação, tratamento de juntas, barramentos, lixagem e demais trabalhos necessários.	m2	4
	5	PINTURAS		
11	5.1	Pintura a tinta plástica de cor branca no teto falso, a duas demãos. Incluem-se todos os trabalhos necessários.	m2	12,25
	6	LOIÇAS SANITÁRIAS		
12	6.1	Fornecimento e montagem de lavatório da série "New WcCare Sanidusa", ou equivalente, 65x58cm de cor branca, refª.129320, com suporte pneumático da série "New WcCare Sanidusa", ou equivalente, refª.42902 em epóxi branco, inclui todos os acessórios e trabalhos necessários.	UN	1
13	6.2	Fornecimento e montagem de apoio 60 direita para lavatório da série "New WcCare Sanidusa", ou equivalente, em inox escovado, inclui todos os acessórios e trabalhos necessários.	UN	1
14	6.3	Fornecimento e montagem de apoio 60 esquerda para lavatório da série "New WcCare Sanidusa", ou equivalente, em inox escovado, inclui todos os acessórios e trabalhos necessários.	UN	1
15	6.4	Fornecimento e montagem de misturadora monocomando de lavatório com manípulo clínico, com classe hídrica A ou superior, da série "Alfa da Sanidusa", ou equivalente, refª.5008301 em cromado, inclui todos os acessórios e trabalhos necessários.	UN	1

16	6.5	Fornecimento e montagem de espelho inclinável da série "New WcCare Sanidusa", ou equivalente, 60x65cm, em inox escovado, inclui todos os acessórios e trabalhos necessários.	UN	1
17	6.6	Fornecimento e montagem de sanita simples com descarga ao chão da série "New WcCare Sanidusa", ou equivalente, de côr branca, refº.129011, com aro de tampo e respectiva tampa para sanita da série "New WcCare Sanidusa", ou equivalente, refº22951 de côr branca, inclui todos os acessórios e trabalhos necessários.	UN	1
18	6.7	Fornecimento e montagem de apoio basculante para sanita 80 com porta rolos e suporte para fixação na posição vertical da série "New WcCare Sanidusa", ou equivalente, em inox escovado, inclui todos os acessórios e trabalhos necessários.	UN	1
19	6.8	Fornecimento e montagem de apoio fixo para sanita 80 da série "New WcCare Sanidusa", ou equivalente, em inox escovado, inclui todos os acessórios e trabalhos necessários.	UN	1
20	6.9	Fornecimento e montagem de fluxómetro exterior horizontal para sanita com manípulo clínico, com classe hídrica A ou superior, da série "Eco da Sanidusa", ou equivalente, refº. 5192941, em cromado, inclui todos os acessórios e trabalhos necessários.	UN	1
7	CARPINTARIA			
21	7.1	Fornecimento e montagem de porta com mecanismo de correr automático, em madeira pintada á côr branca igual às existentes, com fecho "livre/ocupado" em inox, com puxadores de concha de embeber em inox, puxador de pega pelo interior na altura de 90cm em inox e revestimento em chapa de inox com altura de 20cm em ambas as faces na zona inferior, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.	UN	2
8	DIVERSOS			
22	8.1	Execução de roços ou atravessamentos de paredes para infraestruturas electricas, águas e esgotos, em paredes de alvenaria e pedra lioz, com reposição dos mesmos, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.	vg	1
23	8.2	Limpeza geral do local dos trabalhos e serventias no final da obra.	vg	1
C	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS			
1	ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS			
24	1.1	Fornecimento e montagem de Quadro eléctrico, protecção do novo circuito com disjuntor magnetotérmico, curva C, 16A, p.d.c. 6KA, da marca dos existentes, incluindo todas as adaptações inerentes.	vg	1
25	1.2	Fornecimento e montagem de tubagem ERFEØ25	m	40
26	1.3	Fornecimento e montagem de cabo RZ1-K 3G2,5 (verde)	m	45
27	1.4	Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem	UN	4
28	1.5	Fornecimento e montagem de caixas de derivação	UN	2
29	1.6	Fornecimento e montagem de caixas de derivação com ralé de temporização à desoperação	vg	1
30	1.7	Fornecimento e montagem de botão de pressão com marcação em côr contrastante.	UN	4
2	ILUMINAÇÃO			
31	2.1	Fornecimento e montagem de tubagem ERFEØ25	m	15
32	2.2	Fornecimento e montagem de cabo RZ1-K 3G1,5 (verde)	m	18
33	2.3	Fornecimento e montagem de aparelhagem de presença 360º da ESILUX PD-C360i/6mini	UN	2
3	SINALIZAÇÃO DE CHAMADA			
34	3.1	Fornecimento e montagem de um KIT Refª TDB, com 1 alimentador electrónico 12V DC, 1 módulo de chamada com cordão, desarme/reset, dispositivo electrónico e comando refª BCWCH incluindo espelho de aparelhagem de gama superior a escolher pela Arquitectura, 2 módulos sinalizador acústico luminoso, refª AC/12, incluindo condutores de secção igual ou inferior a 0,75mm², Cordão de alarme, fotoluminescente com passadores, roldanas e buchas de fixação, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.	vg	1
D	REDES DE ÁGUAS E ESGOTOS			
1	ÁGUAS			
1.1	Fornecimento e montagem de tubagem e acessórios em aço inox, incluindo derivações e ligação à rede existente nos locais indicados conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares			
35	1.1.1	Ø20mm (Água Fria)	ml	2

36	1.2	Fornecimento e montagem de bicha de ø20mm nos pontos de água existentes para ligação ao lavatório e sanita a instalar, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares	UN	2
37	1.3	Fornecimento de tampas em inox para selagem da tubagem de abastecimento, em diâmetro igual ao das tubagens a desativar, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares	UN	2
2	SANEAMENTO			
2.1	Fornecimento e montagem de tubagem para ramais de descarga em PVC Rígido, classe PN4, capeado a inox, incluindo ligações estanques, a instalar à vista, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares:			
38	2.1.1	ø40mm (esgotos domésticos)	ml	2
39	2.2	Fornecimento de tampas em inox para selagem da tubagem de saneamento, em diâmetro igual ao das tubagens a desativar, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares	UN	2
3	DIVERSOS			
40	3.1	Ensaio e limpeza das canalizações e sifões da instalação sanitária a intervir, bem como da instalação sanitária anexa, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares	vg	1
41	3.2	Execução de ligações às redes existentes, incluindo todos os meios, materiais, e trabalhos acessórios e complementares.	vg	1
42	3.3	Execução dos ensaios da rede e equipamento, de acordo com as disposições regulamentares, conjuntamente com a Fiscalização, incluindo todos os materiais e equipamentos necessários.	vg	1
43	3.4	Execução de telas finais, incluindo o respectivo termo de responsabilidade da execução da obra e garantia das instalações.	vg	1