

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	CAIXILHARIAS E SERRALHARIAS		
	1.1	Fornecimento e aplicação de caixilharia em alumínio no RAL 8028, com vidro duplo, tipo 'l'série AXII' com 45mm de espessura e rotura térmica ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento.		
1	1.1.1	Janela em perfil de alumínio de uma folha, vidro duplo simples, com: 0.90x1.10m	UN	2
2	1.1.2	Janela em perfil de alumínio de uma folha, vidro duplo simples, com: 1.40x1.10m	UN	2
3	1.1.3	Remoção de portas em perfil de alumínio existentes, posterior tapamento em bloco, para aplicação de janela em alumínio, incluindo todos os trabalhos de construção civil necessários.	vg	1
	2	Carpintarias		
	2.1	Fornecimento e colocação de vão interiores em madeira, incluindo aros e guarnições, tudo de acordo com o projeto apresentado:		
4	2.1.1	Portas com uma folha de abrir: 0,80x2,00m.	UN	7
5	2.1.2	Porta com duas folhas de abrir : 1,20 x 2,00m.	UN	1
	3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
	3.1	Fornecimento, transporte, colocação e montagem de louça sanitária, incluindo fixações, acessórios, ligações, vedantes e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento, execução de acordo com as recomendações dos fabricantes, pormenores de projecto e as especificações técnicas do caderno de encargos.		
	3.1.1	Instalação Sanitária		
6	3.1.1.1	Ramal de descarga, encastrado, de PVC, série B, de 50 mm de diâmetro, união colada com adesivo.	m	13,25
7	3.1.1.2	Ramal de descarga, encastrado, de PVC, série B, de 75 mm de diâmetro, união colada com adesivo.	m	7,8
8	3.1.1.3	Ramal de descarga, encastrado, de PVC, série B, de 90 mm de diâmetro, união colada com adesivo.	m	24,1
9	3.1.1.4	Sifão de pavimento de PVC, de 90 mm de diâmetro, com tampa cega de aço inoxidável, embebido.	UN	2
10	3.1.1.4	Fornecimento e instalação de lavatório de porcelana sanitária com coluna série básica, cor branco, de 650x510 mm, com torneira mono-comando, série básica, acabamento cromado, com arejador e escoamento, acabamento branco. Inclusive válvulas de regulação, ligações de alimentação flexíveis, ligação às redes de água fria e quente e a rede de drenagem existente, fixação do aparelho e vedação com silicone. Totalmente instalado, ligado, testado e em funcionamento.	UN	6
11	3.1.1.5	Sanita tipo "Sanindusa" Neday Ref. 113032 ou equivalente com jogo de fixação.	UN	3
12	3.1.1.6	Tampo para sanita Sanindusa Ref. 21311	UN	3
13	3.1.1.7	Base de Chuveiro Sanindusa - Moreira 80 x 80 cm	UN	6
14	3.1.1.8	Torneira para base de Chuveiro Sanindusa Smile Ref. 5210701	UN	6
	4	Painéis em perfil Alumínio para as Instalações Sanitárias		
	4.1	Fornecimento e montagem de painéis divisórios e baias em perfil de alumínio, ou produto equivalente, cor branca, com fixações em aço inox tipo "JNFI" ou produto equivalente, incluindo portas e todos os trabalhos complementares.		
15	4.1.1	Divisão/Compartimentação da Sanita incluindo porta (compartimento 8): 1,10 x 2,00 m	UN	3
16	4.1.2	Divisão/Compartimentação da Base de Duche incluindo porta: 1,10 x 2,00 m	UN	6
	5	Rede de águas		
	5.1.1	Tubagem para instalação interior de abastecimento de água, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), série 5, de 16 mm de diâmetro exterior,		
17	5.1.1.2	Tubagem de água fria	m	24,5
18	5.1.1.3	Tubagem de água quente	m	16,3
	6	Iluminação/Electricidade		

19	6.1	Realização de todos os trabalhos necessários para a correta instalação de todos os elementos de iluminação e eletricidade.	vg	1
	7	Paredes Divisórias interiores		
20	7.1	Fornecimento e execução de paredes interiores em placas de gesso tipo Pladur, incluindo rede de juntas, pintura à cor branca e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução.	m2	171,1
21	7.2	Fornecimento e aplicação de azulejo nas paredes das instalações sanitárias, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução.	m2	68,75
22	7.3	Fornecimento e instalação de piso cerâmico, incluindo tapamento de juntas e todos os trabalhos necessários.	m2	21,5
	8	PISO		
23	8.1	Fornecimento e colocação de flutuante imitação em carvalho, aplicação de manta de proteção, incluindo a remoção do pavimento existente e todos os trabalhos necessários à sua correta aplicação.	m2	102,5
	9	DIVERSOS		
24	9.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro e demais trabalhos preparatórios e acessórios previstos no artigo 350.º do Código dos Contratos Públicos.	vg	1
25	9.2	Adaptação do plano de prevenção e gestão do RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos resíduos produzidos na empreitada de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho.	vg	1