

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	1.1 - Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem e aquisição do terreno.	vg	1
2	2	1.3 - Execução de desvios provisórios de tráfego.	vg	1
3	3	1.4 - Conservação durante o prazo da empreitada, em adequadas condições de circulação da(s) estrada(s) existente(s), quer na zona de rectificação quer na zona de beneficiação.	vg	1
4	4	1.6 - Elaboração e implantação do plano de segurança, nos termos da legislação em vigor, a submeter à aprovação da C. Municipal.	vg	1
5	5	b) - bocas em aterro	UN	3
6	6	c) - Bocas em valeta	UN	3
7	7	2.2 - Muro de suporte em alvenaria de xisto de geometria variável, incluindo o movimento de terras, o fornecimento da pedra em falta, armagassa de betao no travamento da alvenaria, assentamento e demais trabalhos necessários a um bom acabamento final.	m2	150